INGEBALT S.A.S.

SISTEMAS DE MEDICION E INGENIERIA ELECTRICA
NIT. 900506596-5 - REGIMEN COMUN

Santa Marta, febrero 6 de 2025

Señores
ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E
Santa Marta

COTIZACION No.0302-5

REF: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE LOS CENTROS DE SALUD DE SANTA MARTA


PROYECTO: ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	CENTRO DE SALUD TAGANGA: Reemplazo de Sensor de Aceite y Controlador ATS: Se procederá con el suministro y reemplazo del controlador para restaurar la funcionalidad del sistema. El sensor de aceite es crucial para monitorear los niveles de aceite en el motor, asegurando una lubricación adecuada y evitando posibles daños por falta de aceite.	1	1	17.895.123	17.895.123
2	CENTRO DE SALUD LA PAZ: Las correcciones realizadas en el sistema eléctrico y la transferencia garantizarán que el encendido automático del generador opere de manera eficiente y segura, optimizando su funcionamiento y reduciendo posibles fallos o inconvenientes.	1	1	19.874.569	19.874.569
3	CENTRO DE SALUD LA CASTELLANA: Reemplazo del Solenoide Automático: Este ajuste hace la descripción más directa y clara sobre el papel del solenoide en el proceso de arranque automático.	1	1	5.100.000	5.100.000
4	CENTRO DE SALUD GUACHACA: Suministro y Reemplazo de la Batería: Esto se hará para asegurar un arranque adecuado del equipo y validar su funcionamiento general.	1	1	4.350.000	4.350.000
			SUBTOTAL		**47.219.692**
		IVA	**19%**		**8.971.741**
			TOTAL		**56.191.433**

Validez de la oferta: **Diez días calendario**
Forma de pago: **Anticipado**

Transporte: Incluido, se entrega al personal encargado en cada centro de salud, Santa Marta

Atento a cualquier inquietud,



Freddy Rafael Balcázar Tavera
C.C. 91.292.040 Bucaramanga

NOVATRÓNICA
TECNOLOGIA & RESPALDO

Servicio Técnico

Santa Marta, Febrero 05 2025

Sr. **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.**
Nit. **819004070-5**

Ref. **MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERADORES - CENTROS DE SALUD**

De acuerdo a su amable solicitud a continuación presentamos la propuesta.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERADORES - CENTROS DE SALUD				
UBICACION	ELEMENTOS A SUMINISTRAR	MOTOR / POTENCIA	V. UNIDAD	V. TOTAL
GUACHACA	1 BATERIA Suministro y reemplazo de batería y revisión del sistema eléctrico de carga en corriente directa, para poder brindar encendido al equipo y validar su operación general	25 Kva	$ 3.246.753,00	$ 3.246.753,00
LA PAZ	CORRECIONES EN EL SISTEMA ELECTRICO Y EN LA TRANSFERENCIA estas correcciones asegurará que el encendido automático del generador funcione de manera óptima y segura.	163 Kva	$ 18.413.729,00	$ 18.413.729,00
LA CASTELLANA	1 SOLENOIDE DEL AUTOMATICO El reemplazo de esta pieza activará el sistema automático para el arranque del motor y garantizará que el generador recupere su operatividad de manera segura.	125 Kva	$ 3.014.842,00	$ 3.014.842,00

TAGANGA	1 SENSOR DE ACEITE, CAMBIO CONTROLADOR TRANSFERENCIA ELECTRICA, Suministro y reemplazo de sensor de aceite, ya que monitorea los niveles de aceite del motor y garantiza su correcta lubricación, cambio de controlador ATS ya que la tarjeta electrónica del mismo no responde, se dañó y no permite realizar el cambio en automático.	75 Kva	$ 15.497.217,00	$ 15.497.217,00
			SUBTOTAL	$ 40.172.541
			IVA	$ 7.632.782
			TOTAL	$ 47.805.323

CONDICIÓN DE PAGO: Anticipo del 30% y el saldo restante contra acta de entrega.

Cordialmente,

ING. SERGIO TEJADA
COORDINADOR DE CENTRO DE SERVICIOS Y PROYECTOS COMERCIAL | NOVATRONICA S.A.S

(+57) 315 557 2085
centrodeservicios@novatronicasas.com
https://www.novatronica.com.co/
CLL 11 # 13A - 41 - SANTA MARTA