PRESUPUESTO OFICIAL
SITIONUEVO - MAGDALENA

REHABILITACIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO, MAGDALENA.

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERALES - ART	PART	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
				CAP I: PRELIMINARES				
1.1				Demolicion pavimento rigido incluye retiro botadero certificado	M2	1.352,50	$ 40.000,00	$ 54.100.000,00
1.2				Demolicion de bordillos en concreto reforzado botadero certificado	ML	311,11	$ 5.000,00	$ 1.555.550,00
1.3				Demolicion ade andenes y sardineles botadero certificado	M2	203,11	$ 7.000,00	$ 1.421.770,00
1.4	210.8	210 - 22		Excavación Sin Clasificar de la explanación y Canales	M3	1.179,37	$ 39.132,00	$ 46.151.224,24
1.5	900.8	900 - 22		Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales	M3	1.179,37	$ 39.000,00	$ 45.995.547,00
				CAP II: CAPAS Y RELLENOS GRANULARES				
2.1				Mejoramiento de subrasante involucrando suelo existentes	M2	1.352,50	$ 3.956,00	$ 5.350.490,00
2.2	230,8	230 - 22		Suministro, colocacion y extentida de Material seleccionado de la zona según granulometria INV 311	M3	188,04	$ 197.251,00	$ 37.091.078,04
2.3	320.8	230 - 22		Suministro y colocación de subbase-granular clase B, INV 320 - 22 (incluye colocación, extendido y compactación)	M3	215,32	$ 300.698,00	$ 64.746.293,36
2,4				Suministro y colocacion de geomalla biaxial	m2	1.352,50	$ 22.276,00	$ 30.128.290,00
2,5				suministro colocacion y extendida de piedra ciclopea para mejoramiento de subrasante	M3	376,80	$ 410.489,00	$ 154.670.613,24
				CAP III: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
3.1				Pavimento en concreto Hidraulico MR 45	M3	183,01	$ 1.601.696,00	$ 293.126.384,96
				CAP IV: OBRAS DE DRENAJE				
4.1	640.8	640 - 22		Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	KG	1.288,22	$ 12.929,00	$ 16.655.448,10
4.2			4.2	Bordillos en concreto de 21 Mpa seccion 0.15 x 0.20 m, incluye acero de refuerzo.	M	406,22	$ 157.804,00	$ 64.103.140,88
4.3			4.3	Andenes een concreto de 21 Mpa e:10cm	M2	406,22	$ 168.261,00	$ 68.350.983,42
				CAP V: SEÑALIZACON PERMANENTE				
5.1		710 - 22		Suministro e instalación de Señalización vertical definitiva, Grupo I (SP-SR)	UND	4,00	$ 844.634,00	$ 3.378.536,00
6				**CAP VI: OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
6.1				Reparacion de acometidas de Acueducto	UND	16,00	$ 299.063,00	$ 4.785.008,00
6.2				Reparacion de acometidas de Alcantarillado	UND	16,00	$ 376.669,00	$ 6.026.704,00
6.3				Nivelacion y mantenimiento de manholes existentes	UND	3,00	$ 1.981.441,00	$ 5.944.323,00

SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS OBRA =A	**$ 903.581.384,00**
ADMINISTRACION (22%)	$ 198.787.904,00
IMPREVISTOS (3%)	$ 27.107.442,00
UTILIDAD (5%)	$ 45.179.069,00
A.I.U(30%)=B	$ 271.074.415,00
SUBTOTAL BASICO=A+B	**$ 1.174.655.799,00**
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)	$ 55.844.176,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 59.500.000,00
TOTAL DE OBRA CIVIL	**$ 1.289.999.975,00**
TOTAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	$ 97.374.093,00
VALOR TOTAL	**$ 1.387.374.068,00**



JEISER ALFONSO RODRIGUEZ MEZA
Ingeniero Civil
Matricula No. 08202-360021 ATL.