CONSORCIO Belzcon
IDRD 1
NIT. 901.886.663-3

BEL-MPI-ADM-125-25

Bogotá D.C. febrero 3 de 2025

Fecha: 4-02-2025
Hora: 12:39 pm
Recibe: Luth Castro
Recibido para estudio
NO implica aceptación

CONSORCIO SANTA TERESA 28
Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024
Atn. Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal

ASUNTO: Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-185 – Observaciones Análisis de Precios Unitarios

Cordial Saludo

Por medio de la presente se da alcance al comunicado No. IDRD-4080-G2-2024-185 de los Análisis de Precios Unitarios Contractuales, en el cual se atendieron las observaciones correspondientes para su revisión, aprobación y respectivo trámite.

Cordialmente,

Luis Enrique Guzmán Condia
Director de Obra
Consorcio Belzcon IDRD 1
Folios: Anexo (1501) Folios
Realizo: GVF

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.01.01	APU Nº	00695
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	4030,12	01 LOCALIZACION Y REPLANTEO			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR	%	1	$ 88,00	$ 88,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 88,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,02		$ 4.266,00	$ 85,00
	891	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,00		$ 2.330,00	$ 2.330,00
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,01		$ 5.766,00	$ 58,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 2.473,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0092		$ 195.289,00	$ 1.797,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 1.797,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 4.358,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.01.02	APU Nº	10789
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	2	02 Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR	%	1	$ 596,00	$ 596,00
	138	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,05	$ 73.232,00	$ 3.662,00
	2634	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,15	$ 75.935,00	$ 11.390,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 15.648,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,035		$ 374.935,00	$ 13.123,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 13.123,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0223		$ 267.593,00	$ 5.967,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 5.967,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 34.738,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.01.03	APU Nº	11646
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	276,69	03 Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR	%	1	$ 1.757,00	$ 1.757,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 1.757,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	104367	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML	1,1	5,00%	$ 1.335,00	$ 73,00
	2672	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	1,67	3,00%	$ 3.098,00	$ 5.329,00
	3636	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	2,1	5,00%	$ 2.125,00	$ 4.686,00
	524	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,050	0,00%	$ 5.354,00	$ 268,00
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	LB	0,300	0,00%	$ 5.766,00	$ 1.730,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 12.086,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10171	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,014		$ 12.554,00	$ 176,00
	10165	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,072		$ 198.776,00	$ 14.312,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 14.488,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 28.331,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA	ITEM	1.01.01.01.04	APU Nº	13363
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	46,11	04 TELA VERDE PARA CERRAMIENTO H=2.10M (sumin)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	3637	TELA DE CERRAMIENTO AZUL Y VERDE H =2.00M	ML	1	5,00%	$ 1.628,00	$ 1.709,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 1.709,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.709,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.01.05	APU Nº	15085
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	05 Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	138	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,01	$ 73.232,00	$ 622,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 622,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,006		$ 144.607,00	$ 868,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 868,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.490,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

5

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.01	APU Nº	11610
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	553,39	01 DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=2 cms			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 240,00	$ 240,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 240,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,041	0,00%	$ 195.289,00	$ 8.007,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 8.007,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,013	0,00%	$ 374.935,00	$ 4.874,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.874,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.121,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.02	APU Nº	00009
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	461,15	02 Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 9.683,00	$ 9.683,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,09	$ 16.071,00	$ 1.446,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,09	$ 311,00	$ 28,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,09	$ 10.369,00	$ 933,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 12.090,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,01	0,00%	$ 374.935,00	$ 3.749,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.749,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,19	0,00%	$ 14.425,00	$ 2.741,00
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,042	0,00%	$ 267.593,00	$ 11.239,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 13.980,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 29.819,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.03	APU Nº	00059
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	184,48	03 DEMOLICION CIELO RASO FALSO MODULAR PESADO			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 829,00	$ 829,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,17	$ 16.071,00	$ 2.732,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,17	$ 311,00	$ 53,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,17	$ 10.369,00	$ 1.763,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 5.377,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,021	0,00%	$ 374.935,00	$ 7.874,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 7.874,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,085	0,00%	$ 195.289,00	$ 16.600,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 16.600,00

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 29.851,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.04	APU Nº	12645
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	820,85	04 DEMOLICION PAÑETE CIELO RASO PLACA 10CM			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 927,00	$ 927,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,00	$ 10.369,00	$ 20.738,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 21.665,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,017	0,00%	$ 374.935,00	$ 6.374,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.374,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,095	0,00%	$ 195.289,00	$ 18.552,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.552,00

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 46.591,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.05	APU Nº	13172
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1.291,29	05 DEMOLICION PAÑETE DE MURO			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 636,00	$ 636,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 636,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0077	0,00%	$ 374.935,00	$ 2.887,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,046	0,00%	$ 3.900,00	$ 179,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.066,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,045	0,00%	$ 195.289,00	$ 8.788,00
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,046	0,00%	$ 14.425,00	$ 664,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 9.452,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 13.154,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.06	APU Nº	13174
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	368,92	06 DEMOLICION PAÑETE CON ANDAMIO			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 3.281,00	$ 3.281,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	3,00	$ 311,00	$ 933,00
	1666	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	2,00	$ 2.102,00	$ 4.204,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,00	$ 10.369,00	$ 20.738,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 29.156,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102555	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,271	0,00%	$ 15.453,00	$ 4.188,00
	100690	Polietileno **	M2	1	5,00%	$ 1.965,00	$ 2.063,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.251,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,029	0,00%	$ 374.935,00	$ 10.873,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 10.873,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11936	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,11	0,00%	$ 198.776,00	$ 21.865,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 21.865,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 68.145,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.07	APU Nº	00010
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	553,39	07 DEMOLICION MUROS 0.25 - Bloque +Cargue y Retiro			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 906,00	$ 906,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 906,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,052	0,00%	$ 374.935,00	$ 19.497,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,031	0,00%	$ 3.900,00	$ 121,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 19.618,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12385	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,044	0,00%	$ 412.200,00	$ 18.137,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.137,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 38.661,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.08	APU Nº	10684
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	401,22	08 Demol. manual anden + bordillo incl. cargue-ret **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 279,00	$ 279,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 279,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	465	ALMADENA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,01	0,00%	$ 68.706,00	$ 687,00
		ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1	0,00%	$ 280,50	$ 281,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 968,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,021	0,00%	$ 374.935,00	$ 7.874,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1299	0,00%	$ 3.900,00	$ 507,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 8.381,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11936	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,13	0,00%	$ 198.776,00	$ 25.841,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 25.841,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 35.469,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.09	APU Nº	11558
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	52,56	09 Demolicion enchape y alistado de piso e=4cm*			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 687,00	$ 687,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 687,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,013	0,00%	$ 374.935,00	$ 4.874,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,078	0,00%	$ 3.900,00	$ 304,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 5.178,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,078	0,00%	$ 14.425,00	$ 1.125,00
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,065	0,00%	$ 195.289,00	$ 12.694,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 13.819,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 19.684,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.10	APU Nº	13663
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	72,87	10 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.08M			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 176,00	$ 176,00
	376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,10	$ 85.506,00	$ 8.551,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 8.727,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	#N/D	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	#N/D	1	0,00%	$ 175,50	$ 176,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 176,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,02	0,00%	$ 374.935,00	$ 7.499,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 7.499,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11936	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,043	0,00%	$ 198.776,00	$ 8.547,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 8.547,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 24.949,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.11	APU Nº	11712
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	94,98	11 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 2.245,00	$ 2.245,00
	376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,13	$ 85.506,00	$ 11.287,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 13.532,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,017	0,00%	$ 374.935,00	$ 6.374,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,13	0,00%	$ 3.900,00	$ 507,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.881,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11936	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,053	0,00%	$ 198.776,00	$ 10.535,00
						#N/D	
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 10.535,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 30.948,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.12	APU Nº	13965
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	38,73	12 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.30M			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 3.105,00	$ 3.105,00
	376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,33	$ 85.506,00	$ 28.217,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 31.322,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,065	0,00%	$ 374.935,00	$ 24.371,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 24.371,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,159	0,00%	$ 195.289,00	$ 31.051,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 31.051,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 86.744,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.13	APU Nº	11032
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	25,84	13 Demolicion meson en concreto corrido e=0.10m a=0.6			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.556,00	$ 1.556,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 1.556,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,02	0,00%	$ 374.935,00	$ 7.499,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,12	0,00%	$ 3.900,00	$ 468,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 7.967,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,08	0,00%	$ 14.425,00	$ 1.154,00
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1	100,00%	$ 144.607,00	$ 14.461,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 15.615,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 25.138,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.14	APU Nº	10000
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	65,49	14 Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 930,00	$ 930,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 930,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,013		$ 374.935,00	$ 4.874,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,08		$ 3.900,00	$ 312,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 5.186,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,13	0,00%	$ 14.425,00	$ 1.875,00
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,052	0,00%	$ 144.607,00	$ 7.520,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 9.395,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 15.511,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.02.15	APU Nº	13660
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	175,55	15 Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO	1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 228,00	$ 228,00
	376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,10	$ 85.506,00	$ 8.551,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 8.779,00

TIPO INSUMO	2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO	3-TRANSPORTE						
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,012	0,00%	$ 374.935,00	$ 4.499,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.499,00

TIPO INSUMO	4-MANO DE OBRA						
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10457	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0317	0,00%	$ 144.607,00	$ 4.584,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.584,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 17.862,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.16	APU Nº	10806
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	4,20	**16 Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	**PRESUPUESTO**				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 448,00	$ 448,00
	376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,14	$ 85.506,00	$ 11.885,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 12.333,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,02	0,00%	$ 374.935,00	$ 7.499,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,12	0,00%	$ 3.900,00	$ 468,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 7.967,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,062	0,00%	$ 144.607,00	$ 8.966,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 8.966,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 29.266,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 10S # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.17	APU Nº	00851
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	22,26	17 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 21.289,00	$ 21.289,00
	376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,30	$ 85.506,00	$ 111.158,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 132.447,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,17	0,00%	$ 374.935,00	$ 63.739,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 63.739,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,3	0,00%	$ 144.607,00	$ 43.382,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 43.382,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 239.568,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.18	APU Nº	10002
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	79,32	18 Demolición Bordillo con compresor + cargue y Retiro			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 538,00	$ 538,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,02	$ 142.099,00	$ 2.131,00
	376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,05	$ 85.506,00	$ 4.275,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 6.944,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,017	0,00%	$ 374.935,00	$ 6.374,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,104	0,00%	$ 3.900,00	$ 406,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.780,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,06	0,00%	$ 144.607,00	$ 8.676,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 8.676,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 22.400,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.19	APU Nº	10206
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	19 Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 481,00	$ 481,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 810,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.291,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0093	0,00%	$ 374.935,00	$ 3.487,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,056	0,00%	$ 3.900,00	$ 218,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.705,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,042	0,00%	$ 144.607,00	$ 6.073,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.073,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 11.069,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES			CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO			
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES			
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26				
TELEFONO	7689259				
NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.20	APU Nº	12802
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	20 Demolición Manual de Bordillo incly cargue y reti			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 356,00	$ 356,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 356,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,017	0,00%	$ 374.935,00	$ 6.374,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1	0,00%	$ 3.900,00	$ 390,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.764,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,1	0,00%	$ 14.425,00	$ 1.443,00
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,04	0,00%	$ 144.607,00	$ 5.784,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 7.227,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 14.347,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.21	APU Nº	13076
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	21 Demolición cañuela manual(Inc.cargue y retiro)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.346,00	$ 1.346,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.346,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0144	0,00%	$ 374.935,00	$ 5.399,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,085	0,00%	$ 3.900,00	$ 332,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 5.731,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,063	0,00%	$ 195.289,00	$ 12.303,00
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,085	0,00%	$ 14.425,00	$ 1.226,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 13.529,00

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 20.606,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.22	APU Nº	11390
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	94,16	22 Demolición carcamo manual incly. cargue y			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 4.837,00	$ 4.837,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 4.837,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,03	0,00%	$ 374.935,00	$ 11.248,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 11.248,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,24	0,00%	$ 195.289,00	$ 46.869,00
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,11	0,00%	$ 14.425,00	$ 1.587,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 48.456,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 64.541,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.23	APU Nº	10760
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	54,89	23 Demolición carcamo equipo inclu. cargue y			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 598,00	$ 598,00
	376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,03	$ 85.506,00	$ 2.138,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 2.736,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,03	0,00%	$ 374.935,00	$ 11.248,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,18	0,00%	$ 3.900,00	$ 702,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 11.950,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,18	0,00%	$ 14.425,00	$ 2.597,00
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,042	0,00%	$ 144.607,00	$ 6.073,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 8.670,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 23.356,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.24	APU Nº	11389
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	2,80	24 Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 2.592,00	$ 2.592,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 2.592,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,018	0,00%	$ 374.935,00	$ 6.749,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,11	0,00%	$ 3.900,00	$ 429,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 7.178,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,125	0,00%	$ 195.289,00	$ 24.411,00
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,11	0,00%	$ 14.425,00	$ 1.587,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 25.998,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 35.768,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.25	APU Nº	14457
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	25 Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 517,00	$ 517,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 517,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0079	0,00%	$ 374.935,00	$ 2.962,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,039	0,00%	$ 3.900,00	$ 152,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.114,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,053	0,00%	$ 195.289,00	$ 10.350,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 10.350,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 13.981,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.26	APU Nº	15720
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	5,60	26 Demolicion viga-contrapiso concr reforz con			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 6.345,00	$ 6.345,00
	376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,70	$ 85.506,00	$ 145.360,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 151.705,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,216	0,00%	$ 374.935,00	$ 80.986,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,3	0,00%	$ 3.900,00	$ 5.070,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 86.056,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,65	0,00%	$ 195.289,00	$ 126.938,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 126.938,00

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 364.699,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.27	APU Nº	11391
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	22,00	**27 Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.****			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 3.272,00	$ 3.272,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 3.272,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,081	0,00%	$ 374.935,00	$ 30.370,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,5	0,00%	$ 3.900,00	$ 1.950,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 32.320,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,5	0,00%	$ 14.425,00	$ 7.213,00
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3	0,00%	$ 195.289,00	$ 58.587,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 65.800,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 101.392,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 10S # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.28	APU Nº	20844
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	28 Demolic.PisoBaldosaGranoMarmo33x33 Const.de nuevo			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.226,00	$ 1.226,00
	11560	Demolicion piso en granito pulido	%	1,00	$ 19.193,00	$ 19.193,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 20.419,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102419	BALDOSA GRANO MARMOL GR-5 33.3 x 33.3	M2	1	5,00%	$ 59.279,00	$ 62.243,00
	104968	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,05	5,00%	$ 4.986,00	$ 262,00
	861	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE¥A(M3)	M3	0,02	2,00%	$ 447.230,00	$ 9.123,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 71.628,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,05	0,00%	$ 195.289,00	$ 9.764,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 9.764,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 101.811,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.29	APU Nº	11560
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	**29 Demolicion piso en granito pulido**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 320,00	$ 320,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 320,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0125	0,00%	$ 374.935,00	$ 4.687,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.687,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,01	0,00%	$ 14.425,00	$ 144,00
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0719	0,00%	$ 195.289,00	$ 14.041,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 14.185,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 19.192,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.30	APU Nº	12495
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	30 DEMOLICION MUROS 0.15 + Trasiego			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 4.306,00	$ 4.306,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,06	$ 142.099,00	$ 8.526,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 12.832,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0298	0,00%	$ 374.935,00	$ 11.173,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 11.173,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12385	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0269	0,00%	$ 412.200,00	$ 11.088,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 11.088,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 35.093,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.31	APU Nº	16456
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	31 DEMOLICION CIELO RASO MODULAR LIGERA (Cargue y Ret			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 406,00	$ 406,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,04	$ 16.071,00	$ 675,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,08	$ 311,00	$ 23,00
	1666	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	0,08	$ 2.102,00	$ 160,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,05	$ 10.369,00	$ 518,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.782,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,01	0,00%	$ 374.935,00	$ 3.749,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,06	0,00%	$ 3.900,00	$ 234,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.983,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0208	0,00%	$ 195.289,00	$ 4.062,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.062,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 9.827,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 DEMOLICIONES	ITEM	1.01.01.02.32	APU Nº	12087
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	**32 Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m ****			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 50.708,00	$ 50.708,00
	101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	1,00	$ 31.723,00	$ 31.723,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,00	$ 311,00	$ 622,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,03	$ 10.369,00	$ 311,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,03	$ 142.099,00	$ 4.263,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 87.627,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,08	0,00%	$ 374.935,00	$ 29.995,00
	2473	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,4	0,00%	$ 47.285,00	$ 18.914,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 48.909,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11954	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,34	0,00%	$ 339.897,00	$ 115.565,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 115.565,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 252.101,00**

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.01	APU Nº	12536
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	9,00	01 DESMONTE APARATOS SANITARIOS			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 507,00	$ 507,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 507,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,025	0,00%	$ 374.935,00	$ 9.373,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,15	0,00%	$ 3.900,00	$ 585,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 9.958,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,13	0,00%	$ 195.289,00	$ 25.388,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 25.388,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 35.853,00**

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES		CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO		
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES		
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26			
TELEFONO	7689259			

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.02	APU Nº	00020
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	22,00	02 Desmonte Marco y Puerta Metálica(carg+retir)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 2.592,00	$ 2.592,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 2.592,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,05	0,00%	$ 374.935,00	$ 18.747,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 18.747,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11940	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,24	0,00%	$ 216.053,00	$ 51.853,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 51.853,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 73.192,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.03	APU Nº	11033
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	52,00	03 Desmonte de Puerta y Marco en Madera (carg+Ret)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 779,00	$ 779,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 779,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,037	0,00%	$ 374.935,00	$ 13.873,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,22	0,00%	$ 3.900,00	$ 858,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 14.731,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,08	0,00%	$ 195.289,00	$ 15.623,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 15.623,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 31.133,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.04	APU Nº	13380
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	35,02	04 DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 106,00	$ 106,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.478,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 1.584,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,02	0,00%	$ 195.289,00	$ 3.906,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.906,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 5.490,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.05	APU Nº	11411
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,00	05 Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 473,00	$ 473,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,07	$ 16.071,00	$ 1.125,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,15	$ 311,00	$ 47,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.137,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,10	$ 10.369,00	$ 1.037,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 3.819,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100943	CAMIONETA PICKUP	DD	0,004	0,00%	$ 366.344,00	$ 1.465,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 1.465,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11941	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,042	0,00%	$ 199.445,00	$ 8.377,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 8.377,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.661,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.06	APU Nº	11657
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	30,80	06 Desmonte adoquin (Cragüe y retiro)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 460,00	$ 460,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 460,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,01	0,00%	$ 374.935,00	$ 3.749,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.749,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0637	0,00%	$ 144.607,00	$ 9.211,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 9.211,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.420,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.07	APU Nº	10639
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	28,00	07 Desmonte loseta IDU concreto**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.836,00	$ 1.836,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.836,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,05	0,05%	$ 14.425,00	$ 722,00
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1223	0,00%	$ 144.607,00	$ 17.685,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.407,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 20.243,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.08	APU Nº	12202
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	08 Desmonte division, panel Dry Wall y retiroh<=3m**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 993,00	$ 993,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,00	$ 10.369,00	$ 20.738,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 21.731,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,015	0,00%	$ 374.935,00	$ 5.624,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 5.624,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11936	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1	0,00%	$ 198.776,00	$ 19.878,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 19.878,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 47.233,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.09	APU Nº	10972
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	95,19	09 Desmonte carpinteria metálica **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.366,00	$ 1.366,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.366,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,05	0,00%	$ 374.935,00	$ 18.747,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.747,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0466	0,00%	$ 195.289,00	$ 9.100,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 9.100,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 29.213,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.10	APU Nº	12154
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	10 Desmonte Cubierta. A.C.**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 235,00	$ 235,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,16	$ 16.071,00	$ 2.571,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,08	$ 311,00	$ 23,00
	1638	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,01	$ 52.449,00	$ 315,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 3.144,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,047	0,00%	$ 374.935,00	$ 17.622,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mamposteria (Vj:6m3)	M3	0,28	0,00%	$ 3.900,00	$ 1.092,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.714,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12358	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,026	0,00%	$ 452.555,00	$ 11.766,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 11.766,00

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 33.624,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.11	APU Nº	16163
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	**11 Desmonte Cubierta. Canaleta -90**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 905,00	$ 905,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,16	$ 16.071,00	$ 2.571,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,16	$ 311,00	$ 50,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,20	$ 10.369,00	$ 2.074,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 5.600,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	#N/D		#N/D		0,00%	#N/D	
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,04	0,00%	$ 374.935,00	$ 14.997,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mamposteria (Vj:6m3)	M3	0,24	0,00%	$ 3.900,00	$ 936,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 15.933,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12358	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,04	0,00%	$ 452.555,00	$ 18.102,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.102,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 39.635,00**

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.12	APU Nº	11648
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	12 DESMONT.Y REINSTAL.TEJA ESPAÑOLA(40%Nueva)**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 2.151,00	$ 2.151,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,10	$ 142.099,00	$ 14.210,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 16.361,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	215	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	0,64	2,00%	$ 889,00	$ 580,00
	222	TEJA ESPAÑOLA 0.74 M. ETERNIT	UN	0,104	2,00%	$ 76.723,00	$ 8.139,00
	223	TEJA ESPAÑOLA 1.34 M. ETERNIT	UN	0,22	2,00%	$ 73.076,00	$ 16.398,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 25.117,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,08	0,00%	$ 374.935,00	$ 29.995,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 29.995,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,109	0,00%	$ 267.593,00	$ 29.168,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 29.168,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 100.641,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.13	APU Nº	11649
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	16,79	13 DESMONTE Y REINSTAL.CABALLETE TEJA ETERNIT			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 926,00	$ 926,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 926,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	215	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	4,6	2,00%	$ 889,00	$ 4.171,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 4.171,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0947	0,00%	$ 195.289,00	$ 18.494,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 18.494,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 23.591,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.14	APU Nº 13097
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM		
CANTIDAD EN EL PROYECTO	29,39	14 DESMONTE Y REINSTAL TEJA+TELA ASF.+EMULSIÓN+PINT		
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024			

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.339,00	$ 1.339,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,20	$ 16.071,00	$ 3.214,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,20	$ 311,00	$ 62,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,10	$ 10.369,00	$ 1.037,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 5.652,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	103110	TELA ASFALTICA	M2	1	2,00%	$ 2.690,00	$ 2.744,00
	1958	PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO	GLN	0,08	2,00%	$ 105.170,00	$ 8.582,00
	3186	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,08	2,00%	$ 32.448,00	$ 2.648,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 13.974,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1	0,00%	$ 267.593,00	$ 26.759,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 26.759,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 46.385,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.15	APU Nº	12121
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	218,41	15 DESMONTE CANAL EXISTENTE+Andamio**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 264,00	$ 264,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,50	$ 311,00	$ 467,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,50	$ 10.369,00	$ 15.554,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 16.285,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0365	0,00%	$ 374.935,00	$ 13.685,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,219	0,00%	$ 3.900,00	$ 854,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 14.539,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,09	0,00%	$ 195.289,00	$ 17.576,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 17.576,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 48.400,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.16	APU Nº	12655
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	4,47	16 Desmonte manto edil (Sin cargue y retiro)l			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 840,00	$ 840,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 840,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,043	0,00%	$ 195.289,00	$ 8.397,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
				SUBTOTAL			$ 8.397,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 9.237,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.17	APU Nº	13095
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	72,79	17 DesmonteTuberia Electrica y Desalambrada			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 264,00	$ 264,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 710,00
	1638	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,01	$ 52.449,00	$ 420,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.394,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11941	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,023	0,00%	$ 199.445,00	$ 4.587,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.587,00

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.981,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.18	APU Nº	11600
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	8,82	18 DESMONTE CANALETA METALICA ELECT. EXISTENTE**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 268,00	$ 268,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.421,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.689,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0047	0,00%	$ 374.935,00	$ 1.762,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 1.762,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11941	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,02	0,00%	$ 199.445,00	$ 3.989,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.989,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 7.440,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.19	APU Nº	11221
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,00	19 Desmonte y retiro de luminaria fluorescente**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,00	$ 418,00	$ 418,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,20	$ 311,00	$ 62,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,20	$ 16.071,00	$ 3.214,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,10	$ 10.369,00	$ 1.037,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 4.731,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100943	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0095	0,00%	$ 366.344,00	$ 3.480,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.480,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11941	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,105	0,00%	$ 199.445,00	$ 20.942,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 20.942,00

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 29.153,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.20	APU Nº	10904
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	20 Desm división met.baño incluye transp. y retir***			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 501,00	$ 501,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.421,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 1.922,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,02	0,00%	$ 374.935,00	$ 7.499,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,12	0,00%	$ 3.900,00	$ 468,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 7.967,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,025	0,00%	$ 195.289,00	$ 4.882,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 4.882,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 14.771,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.21	APU Nº	12118
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	19,00	21 Desmonte de Orinal y Grifería***			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 2.685,00	$ 2.685,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 2.685,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	3834	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,02	0,00%	$ 78.028,00	$ 1.561,00
	101826	Niple HG 1"X 5 CM	UN	1	0,00%	$ 3.529,00	$ 3.529,00
	101827	TAPON HEMBRA HG D=1" **	UN	1	5,00%	$ 2.554,00	$ 2.682,00
	101835	TAPON DE PRUEBA 2"PVC SANITARIO S/NORMA ICONTEC	UN	1	5,00%	$ 915,00	$ 961,00
	104526	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1025	5,00%	$ 12.784,00	$ 1.376,00
	841	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0039	5,00%	$ 77.040,00	$ 315,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 10.424,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,02	0,00%	$ 374.935,00	$ 7.499,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 7.499,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11942	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,29	0,00%	$ 198.776,00	$ 57.645,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 57.645,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 78.253,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES		CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO		
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES		
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26			
TELEFONO	7689259			

NUMERO DE CAPITULO	22 Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler	ITEM	1.01.01.03.22	APU Nº	13308
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	6,00	22 Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 236,00	$ 236,00
	12508	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.478,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 1.714,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,017	0,00%	$ 195.289,00	$ 3.320,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.320,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 5.034,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.24	APU Nº	11036
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,00	24 Desmonte y reinstalacion sanitario **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.628,00	$ 1.628,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,10	$ 142.099,00	$ 14.210,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 15.838,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	70	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,5	0,00%	$ 1.610,00	$ 805,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 805,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,336	0,00%	$ 195.289,00	$ 65.617,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 65.617,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 82.260,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.25	APU Nº	15446
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	329,94	25 Desmonte y Retiro de Cerca Existente.			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 344,00	$ 344,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 344,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,015	0,00%	$ 374.935,00	$ 5.624,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 5.624,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,088	0,00%	$ 195.289,00	$ 17.185,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 17.185,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 23.153,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.26	APU Nº	10868
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	157,64	26 Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.405,00	$ 1.405,00
	2445	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,00	$ 1.044.726,00	$ 4.179,00
	378	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,03	$ 38.858,00	$ 1.166,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 6.750,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	636	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5	0,00%	$ 20,00	$ 50,00
	1995	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,015	0,00%	$ 80.778,00	$ 1.212,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 1.262,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1	0,00%	$ 267.593,00	$ 26.759,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 26.759,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 34.771,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.27	APU Nº	10948
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	17,22	27 Desmonte Cubierta +Andamios+Seguridad+			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.583,00	$ 1.583,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,28	$ 16.071,00	$ 4.500,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,28	$ 311,00	$ 87,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,21	$ 10.369,00	$ 2.177,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 8.347,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,05	0,00%	$ 374.935,00	$ 18.747,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,3	0,00%	$ 3.900,00	$ 1.170,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 19.917,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12358	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,07	0,00%	$ 452.555,00	$ 31.679,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 31.679,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 59.943,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.28	APU Nº	13892
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	125,02	28 DESMONTE Flanche METALICo EXISTENTE**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 268,00	$ 268,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.421,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.689,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,003	0,00%	$ 374.935,00	$ 1.125,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 1.125,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11941	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,02	0,00%	$ 199.445,00	$ 3.989,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.989,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.803,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.29	APU Nº	11603
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	32,90	29 DESMONTE VIDRIOS (Limp,siliconado e instal.)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.429,00	$ 1.429,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,40	$ 10.369,00	$ 4.148,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 5.577,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	3837	Silicona transparente 300 ml	UN	0,5	0,00%	$ 12.299,00	$ 6.150,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.150,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT							VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,115	0,00%	$ 195.289,00	$ 22.458,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 22.458,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 34.185,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.30	APU Nº	13789
UNIDAD DEL UNITARIO	KG	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	71,94	30 Desmonte estruc metal Cubierta para coliseos*			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 239,50	$ 240,00
		HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,00	$ 238,50	$ 239,00
	101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,00	$ 31.723,00	$ 48,00
	101046	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	0,00	$ 352.600,00	$ 141,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,06	$ 16.071,00	$ 964,00
	106109	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,00	$ 2.133.230,00	$ 2.773,00
	1638	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,01	$ 52.449,00	$ 551,00
					SUBTOTAL	$ 4.956,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,001	0,00%	$ 374.935,00	$ 375,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 375,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12358	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,01	0,00%	$ 452.555,00	$ 4.526,00
	13193	Dia de Traslego con 4 ayudantes**	DD	0,001	0,00%	$ 284.407,00	$ 284,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.810,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 10.141,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.31	APU Nº	15759
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	45,06	31 Desmonte Lámina Policarbonato cargue y retiro			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 750,00	$ 750,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,17	$ 16.071,00	$ 2.732,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,50	$ 311,00	$ 156,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,50	$ 10.369,00	$ 5.185,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 8.823,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,02	0,00%	$ 374.935,00	$ 7.499,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,007	0,00%	$ 3.900,00	$ 27,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 7.526,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,085	0,00%	$ 144.607,00	$ 12.292,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 12.292,00

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 28.641,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.32	APU Nº	11271
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	32 DESMONTE CERRAMMalla eslabonada, h=0,5 a 2m			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10309	Desmonte CerramMalla eslabonada **	M2	1,25	$ 14.488,00	$ 18.110,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 18.110,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 18.110,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.33	APU Nº	10808
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	33 Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10309	Desmonte CerramMalla eslabonada **	M2	3,50	$ 14.488,00	$ 50.709,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 50.709,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 50.709,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.34	APU Nº	10242
UNIDAD DEL UNITARIO	JGO	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,00	34 Desmonte estruc baloncesto con demol base			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,03	$ 31.723,00	$ 953,00
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 7.599,00	$ 7.599,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 8.552,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,75	0,00%	$ 374.935,00	$ 281.201,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,4	0,00%	$ 3.900,00	$ 1.560,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 282.761,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,17	0,00%	$ 142.099,00	$ 24.157,00
	10986	Demolicion base estr baloncesto	JGO	1	0,00%	$ 401.901,00	$ 401.901,00
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,65	0,00%	$ 144.607,00	$ 93.995,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 520.053,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 811.366,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.35	APU Nº	12414
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	4	35 Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,28	$ 31.723,00	$ 8.882,00
	101243	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,43	$ 81.824,00	$ 35.184,00
	102486	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,15	$ 42.458,00	$ 6.369,00
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 6.019,66	$ 6.020,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 56.455,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	101010	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,12	2,000	$ 16.444,00	$ 3.947,00
	012073	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,07	0,00%	$ 487.308,00	$ 34.112,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 38.059,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1		$ 374.935,00	$ 374.935,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 374.935,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11939	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,8	0,000	$ 195.793,00	$ 156.634,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 156.634,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 626.083,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.36	APU Nº	12405
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1	36 Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,15	$ 31.723,00	$ 4.758,00
	101243	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,15	$ 81.824,00	$ 12.274,00
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1	$ 10.279,17	$ 10.279,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 27.311,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,33		$ 374.935,00	$ 123.729,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 123.729,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11939	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,75		$ 195.793,00	$ 146.845,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 146.845,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 297.885,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.37	APU Nº	10661
UNIDAD DEL UNITARIO	EVENT	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1	37 Desmonte juegos infantiles **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,20	$ 31.723,00	$ 6.345,00
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1	$ 1.863,49	$ 1.863,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,05	$ 142.099,00	$ 7.105,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 15.313,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2		$ 374.935,00	$ 74.987,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 74.987,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,21		$ 144.607,00	$ 30.367,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 30.367,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 120.667,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.38	APU Nº	13236
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1	38 Desmonte Silla para Estadio			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 259,04	$ 259,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 259,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10457	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,09		$ 144.607,00	$ 13.015,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 13.015,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.274,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.39	APU Nº	12745
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	101	39 DESMONTE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 15.348,68	$ 15.349,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 15.349,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100943	CAMIONETA PICKUP	DD	0,05		$ 366.344,00	$ 18.317,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.317,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12393	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,3395		$ 347.761,00	$ 118.065,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 118.065,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 151.731,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 DESMONTES	ITEM	1.01.01.03.40	APU Nº	14004
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	40 DESMONTE Y RETIRO DE TEJA ASBESTO			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 533,07	$ 533,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,14	$ 16.071,00	$ 2.314,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,10	$ 311,00	$ 30,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,14	$ 10.369,00	$ 1.493,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 4.370,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,016		$ 374.935,00	$ 5.999,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,095		$ 3.900,00	$ 371,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.370,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11953	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,04		$ 267.593,00	$ 10.704,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 10.704,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 21.444,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.41	APU Nº	13812
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	2,00	41 Desmonte y retiro, rejilla titan Carcamo			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 427,53	$ 428,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.421,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 1.849,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES						
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0039	0,00%	$ 374.935,00	$ 1.462,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 1.462,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,02	0,00%	$ 144.607,00	$ 2.892,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 2.892,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.203,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.42	APU Nº	10343
UNIDAD DEL UNITARIO	JGO	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	15,00	42 Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 4.577,51	$ 4.578,00
	101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,10	$ 31.723,00	$ 3.172,00
	101243	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,10	$ 81.824,00	$ 8.182,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,15	$ 142.099,00	$ 21.315,00
	376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,40	$ 85.506,00	$ 34.202,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 71.449,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0930		$ 374.935,00	$ 34.869,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,5600		$ 3.900,00	$ 2.184,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 37.053,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,49		$ 144.607,00	$ 70.857,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 70.857,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 179.359,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.43	APU Nº	20845
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	43 Desmonte y retiro adoquin H=0.26m+relleno Base**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 3.761,00	$ 3.761,00
	101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,03	$ 31.723,00	$ 952,00
	401	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,02	$ 35.113,00	$ 527,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 5.240,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	101409	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,08	2,0%	$ 149.680,00	$ 12.214,00
	101809	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	0,17	2,0%	$ 84.256,00	$ 14.610,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 26.824,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0130		$ 374.935,00	$ 4.874,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.874,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,031		$ 267.593,00	$ 8.295,00
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0352		$ 144.607,00	$ 5.090,00
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,1		$ 14.425,00	$ 1.443,00
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0422		$ 195.289,00	$ 8.241,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 23.069,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 60.007,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.44	APU Nº	13520
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	190,00	44 DESMONTE DE TOMACORRIENTE**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 288,13	$ 288,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 288,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11941	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,029		$ 199.445,00	$ 5.784,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 5.784,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.072,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.45	APU Nº	11483
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,00	45 DESMONTE Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 13.679,00	$ 13.679,00
	2745	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,50	$ 142.907,00	$ 214.361,00
		HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,00	$ 13.680,00	$ 13.680,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 241.720,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2173		$ 374.935,00	$ 81.473,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 81.473,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12772	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1		$ 273.603,00	$ 273.603,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 273.603,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 596.796,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.46	APU Nº	10073
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	172,50	46 Desmonte y retiro manto impermeabilización			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 497,05	$ 497,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 497,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050		$ 374.935,00	$ 1.875,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 1.875,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,051		$ 195.289,00	$ 9.960,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 9.960,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 12.332,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.47	APU Nº	16054
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	210,29	47 Desmonte tapete pista Atletismo incluye retiro**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 184,42	$ 184,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 184,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0067		$ 374.935,00	$ 2.512,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0402		$ 3.900,00	$ 157,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 2.669,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,018		$ 195.289,00	$ 3.515,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.515,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.368,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRO 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.48	APU Nº	14439
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	48 DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 383,33	$ 383,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 383,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0017		$ 374.935,00	$ 637,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0125		$ 3.900,00	$ 49,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 686,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,0125		$ 14.425,00	$ 180,00
	10457	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,052		$ 144.607,00	$ 7.520,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 7.700,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 8.769,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.49	APU Nº	10972
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	49 Desmonte carpinteria metálica **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.366,44	$ 1.366,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 1.366,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500		$ 374.935,00	$ 18.747,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.747,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0466		$ 195.289,00	$ 9.100,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 9.100,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 29.213,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.50	APU Nº	20760
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	50 DESMONTE Y REINSTALACION LOSETA TIPO IDU + ARENA			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	0,01	$ 631,65	$ 8,00
	2445	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,00	$ 1.044.726,00	$ 1.045,00
	3371	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,57	$ 64.576,00	$ 36.808,00
	378	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,04	$ 38.858,00	$ 1.554,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 39.415,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	636	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10	5%	$ 20,00	$ 210,00
	1995	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,04	0%	$ 80.778,00	$ 3.231,00
	12500	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,27	5%	$ 5.632,00	$ 7.510,00
	581	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,02	5%	$ 629,00	$ 1.995,00
	269	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,002	5%	$ 450.999,00	$ 947,00
	10724	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,15	0%	$ 223.700,00	$ 33.555,00
	12501	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2	0%	$ 141.482,00	$ 28.296,00
	12507	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,44	0%	$ 25.430,00	$ 11.189,00
						SUBTOTAL	$ 86.933,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0110		$ 374.935,00	$ 4.124,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.124,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10210	Traslego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,45		$ 14.425,00	$ 6.491,00
	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1		$ 1.013,00	$ 1.013,00
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,186		$ 267.593,00	$ 49.772,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 57.276,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 187.748,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
NIT	901.886.663-3
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26
TELEFONO	7689259

CONTRATO N° Y OBJETO

4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.51
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	APU Nº	20649
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,00	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO	51 DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024		

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10742	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS	UN	0,999999		$ 793.350,00	$ 793.349,00
	101748	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,8		$ 67.322,00	$ 53.858,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 847.207,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 847.207,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.52	APU Nº	10023
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	52 Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80 **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.421,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.421,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10923	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	0,005998	5%	$ 442.600,00	$ 2.787,00
	12501	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,15		$ 141.482,00	$ 21.222,00
	14016	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,012	5%	$ 434.665,00	$ 5.477,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 29.486,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,12		$ 195.289,00	$ 23.435,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 23.435,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 54.342,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
VALLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.53	APU Nº	20801
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	53 DESMONTE, CORTE, REINSTALACIoN ADOQUiN PEGADO (Suministro)*			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.194,31	$ 1.194,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,00	$ 142.099,00	$ 568,00
	378	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,01	$ 38.858,00	$ 389,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 2.151,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	636	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5	5%	$ 20,00	$ 53,00
	1259	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0016		$ 601.245,00	$ 962,00
	104497	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	0,6		$ 29.545,00	$ 17.727,00
	273	MORTERO 1 : 6 ARENA PE¥A (M3)	M3	0,03	3%	$ 392.865,00	$ 12.140,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 30.882,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0075		$ 374.935,00	$ 2.812,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0450		$ 3.900,00	$ 176,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 2.988,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,19		$ 195.289,00	$ 37.105,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 37.105,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 73.126,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE .	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.54	APU Nº	13321
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	54 Desmonte Malla Fortinet H=2.00m			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0032	$ 142.099,00	$ 454,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 454,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,01		$ 374.935,00	$ 3.901,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.901,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,06		$ 195.289,00	$ 11.717,00
		Subcontrato	%	1		$ 1.606,09	$ 1.606,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 13.323,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 17.678,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.55	APU Nº	10309
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	55 Desmonte CerramMalla eslabonada **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 313,70	$ 314,00
	101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,05	$ 31.723,00	$ 1.586,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 1.900,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1		$ 104,90	$ 105,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 105,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050		$ 374.935,00	$ 1.875,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0310		$ 3.900,00	$ 121,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 1.996,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0537		$ 195.289,00	$ 10.487,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 10.487,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 14.488,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.56	APU Nº	10439
UNIDAD DEL UNITARIO	IGO	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,00	56 Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 7.944,16	$ 7.944,00
	101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,17	$ 31.723,00	$ 5.234,00
	101243	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,17	$ 81.824,00	$ 13.501,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,10	$ 142.099,00	$ 14.210,00
	3253	EXCAVADORA - Hyundai 200(Oper+Comb)Oruga	HR	0,20	$ 148.038,00	$ 29.608,00
	376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,00	$ 85.506,00	$ 85.506,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 156.003,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,30		$ 374.935,00	$ 113.080,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,80		$ 3.900,00	$ 3.120,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 116.200,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	1		$ 144.607,00	$ 144.607,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 144.607,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 416.810,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.57	APU Nº	20832
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,00	57 DESMONTE, CAMBIO LaMINAS + VINILOS Y REINSTAL. SEÑAL VALLA NORMAS GENERALES (0,80*1,20 DOS CARAS)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 4.766,27	$ 4.766,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,05	$ 142.099,00	$ 7.105,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 11.871,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	105861	LÁMINA SEÑAL HGCAL.18(90x120cm)+Vinilo AdhesiBrila	UN	1	3%	$ 700.206,00	$ 721.212,00
	12073	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,045049	3%	$ 487.308,00	$ 22.611,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 743.823,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500		$ 374.935,00	$ 18.747,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.747,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11936	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,43		$ 198.776,00	$ 85.474,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 85.474,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 859.915,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.58	APU Nº	20763
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	**58 Desmonte y retiro de tela verde h=2.00**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 119,00	$ 119,00
	103494	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,00	$ 11.870,00	$ 12,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 131,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10165	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,03		$ 198.776,00	$ 5.963,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 5.963,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 6.094,00**

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	01 PRELIMINARES	ITEM	1.01.01.03.59	APU Nº	20785
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,00	59 DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.987,78	$ 1.988,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.988,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11942	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2		$ 198.776,00	$ 39.755,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 39.755,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 41.743,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.01	APU Nº	11373
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	37,81	01 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 336,73	$ 337,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.421,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 1.758,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0270		$ 374.935,00	$ 10.123,00
	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	M3	0,1625		$ 7.555,00	$ 1.228,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 11.351,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13477	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0185		$ 289.215,00	$ 5.350,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 5.350,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 18.459,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.02	APU Nº	11131
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	02 Descapote mecanico y retiro m2 (e=0.20M) **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	103493	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0016	$ 880.107,00	$ 1.407,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.407,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0430		$ 374.935,00	$ 16.122,00
	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	M3	0,2600		$ 7.555,00	$ 1.964,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.086,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 19.493,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.03	APU Nº	12485
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	17,49	03 Descapote resiembra tapete cesped			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 277,67	$ 278,00
	105159	SERVICIO DE SACAPANTA MECANICA	M2	2,00	$ 1.216,00	$ 2.432,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 2.710,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10457	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,024		$ 144.607,00	$ 3.471,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.471,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.181,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.04	APU Nº	20846
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	295,13	04 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 32,62	$ 33,00
	103493	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,009	$ 880.107,00	$ 7.920,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 7.953,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700		$ 374.935,00	$ 63.739,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 63.739,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13535	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,045		$ 72.304,00	$ 3.254,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.254,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 74.946,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.05	APU Nº	10863
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	05 Excavacion mecanica sin retiro suelo blando **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 20,39	$ 20,00
	103493	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,005	$ 880.107,00	$ 4.401,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 4.421,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0068		$ 144.607,00	$ 983,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 983,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.404,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.06	APU Nº	13298
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	06 Cargue y Reiro de escombros con Minicargador			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	2634	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,11	$ 75.935,00	$ 8.353,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 8.353,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,22		$ 374.935,00	$ 82.860,00
	106084	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,30		$ 3.900,00	$ 5.070,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 87.930,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 96.283,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.07	APU Nº	10540
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	07 Perfilar taludes con empradizacion **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 476,43	$ 476,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,018	$ 142.099,00	$ 2.558,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 3.034,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	636	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50		$ 20,00	$ 1.000,00
	100740	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	1	10%	$ 7.825,00	$ 8.608,00
	104922	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,06	5%	$ 46.226,00	$ 2.912,00
	891	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,2	5%	$ 2.330,00	$ 2.936,00
	12459	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,00558166	5%	$ 9.002,00	$ 53,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 15.509,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0110		$ 374.935,00	$ 4.124,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.124,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0311		$ 195.289,00	$ 6.073,00
	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	3		$ 560,00	$ 1.680,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 7.753,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 30.420,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES		CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO		
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES		
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26			
TELEFONO	7689259			

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.08	APU Nº	102412
UNIDAD DEL UNITARIO	VJ	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	208,00	08 VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,00		$ 374.935,00	$ 374.934,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 374.934,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 374.934,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.09	APU Nº	3256
UNIDAD DEL UNITARIO	HR	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	84,24	09 MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	3256	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,00		$ 65.652,00	$ 65.652,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 65.652,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 65.652,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.10	APU Nº	2634
UNIDAD DEL UNITARIO	HR	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	108,08	10 MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	2634	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	1,00		$ 75.935,00	$ 75.935,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 75.935,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 75.935,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.11	APU Nº	106089
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	146,44	11 Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	106089	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	1,0000		$ 7.555,00	$ 7.555,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 7.555,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 7.555,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
VALLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.12	APU Nº	13195
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	12 Excavacion manual con retiro suelo blando**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 828,61	$ 829,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.577,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 2.406,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2167		$ 374.935,00	$ 81.248,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 81.248,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13477	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,052		$ 289.215,00	$ 15.039,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 15.039,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 98.693,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.01.13	APU Nº	20823
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	13 CARGUE Y REUBICACION MATERIALES GRANULARES EXISTENTES (ARENA TIPO PELDAR / GRAVILLA 3/4")			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 30,62	$ 31,00
	103493	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,01	$ 880.107,00	$ 7.921,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 7.952,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2000		$ 374.935,00	$ 74.987,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 74.987,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13535	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,045		$ 72.304,00	$ 3.254,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.254,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 86.193,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.01	APU Nº	12109
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	01 Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	401	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,05	$ 35.113,00	$ 1.756,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.756,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	636	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73		$ 20,00	$ 1.460,00
	101811	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,3		$ 20.795,00	$ 27.034,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 28.494,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2160		$ 374.935,00	$ 80.986,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 80.986,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,068474		$ 267.593,00	$ 18.323,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.323,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 129.559,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.03	APU Nº	12441
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	03 Relleno Recebo Afirmado			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	3248	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	0,30	$ 50.367,00	$ 15.110,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 15.110,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	636	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73		$ 20,00	$ 1.460,00
	3309	Recebo Comun sin transporte	M3	1,3		$ 2.721,00	$ 3.537,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.997,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1666		$ 374.935,00	$ 62.479,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 62.479,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0936		$ 195.289,00	$ 18.284,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 18.284,00

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 100.870,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
VALLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.04	APU Nº	12538
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	99,69	04 Relleno Compact.Mecánica Material in situ+Trasiego			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.048,47	$ 1.048,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,025	$ 142.099,00	$ 3.552,00
	401	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,027	$ 35.113,00	$ 948,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 5.548,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	636	AGUA DE CARROTANQUE	LT	70		$ 20,00	$ 1.400,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 1.400,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11954	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0505		$ 339.897,00	$ 17.165,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 17.165,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 24.113,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.05	APU Nº	11815
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	177,11	05 Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.182,85	$ 1.183,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,03	$ 142.099,00	$ 4.263,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 5.446,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100485	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	1	5%	$ 162.497,00	$ 170.622,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 170.622,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1		$ 195.289,00	$ 19.529,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 19.529,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 195.597,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.06	APU Nº	15400
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	327,58	06 ARENA BUNKER (Sumin+Instal.)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.496,67	$ 1.497,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,04	$ 142.099,00	$ 5.968,00
	2634	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,66	$ 75.935,00	$ 50.117,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 57.582,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	105096	ARENA PELDAR TIPO BUNKER+Cargue+Transp-zipa	M3	1	1%	$ 109.207,00	$ 110.299,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 110.299,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10457	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,167		$ 144.607,00	$ 24.149,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 24.149,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 192.030,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.07	APU Nº	11370
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	166,02	07 ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.497,67	$ 1.498,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,042	$ 142.099,00	$ 5.967,00
	2634	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,660	$ 75.935,00	$ 50.116,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 57.581,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100609	ARENA PELDAR TIPO FLINT+Cargue+Transp.Zipaq**	M3	1	1%	$ 192.651,00	$ 194.578,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 194.578,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10457	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,167		$ 144.607,00	$ 24.149,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 24.149,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 276.308,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRO 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.08	APU Nº	11174
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	32,77	08 Geotextil NT-4000 Suministro e instalacion **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 146,33	$ 146,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 146,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100378	Geotextil NT 4000 **	M2	1	5%	$ 10.588,00	$ 11.117,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 11.117,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,015		$ 195.289,00	$ 2.929,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 2.929,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 14.192,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.09	APU Nº	11912
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	09 Geotextil NT-2000** - Suministro e instalacion			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 63,47	$ 63,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 63,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	1786	GEOTEXTIL NT 2000	M2	1	5%	$ 4.808,00	$ 5.048,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 5.048,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0065		$ 195.289,00	$ 1.270,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 1.270,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.381,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.10	APU Nº	11061
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	35,30	10 Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 147,33	$ 147,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 147,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	1032	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1	5%	$ 3.204,00	$ 3.364,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.364,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,015		$ 195.289,00	$ 2.929,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 2.929,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 6.440,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.11	APU Nº	18657
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	**11 Geotextil T-2400 Suministro e instalacion**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	**PRESUPUESTO**				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 108,31	$ 108,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0023	$ 142.099,00	$ 327,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 435,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	105757	Geotextil T-2400	M2	1	17%	$ 5.516,00	$ 6.454,00
		ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1		$ 36,14	$ 36,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.490,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,017		$ 195.289,00	$ 3.320,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 3.320,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 10.245,00**

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.12	APU Nº	16160
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	17,49	12 Geotextil NT-2500 Suministro e instalacion			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 181,59	$ 182,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0023	$ 142.099,00	$ 327,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 509,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100376	Geotextil NT 2500 **	M2	1,27	10%	$ 4.847,00	$ 6.771,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 6.771,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,017		$ 195.289,00	$ 3.320,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 3.320,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 10.600,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.13	APU Nº	10415
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	21,99	**13 Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)****			
FECHA BASE DE DATOS CIO	**PRESUPUESTO**				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO GG	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 14,63	$ 15,00
	12508	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.421,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 1.436,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO GG	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12500	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1	5%	$ 5.632,00	$ 5.914,00
	1987	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,2		$ 3.689,00	$ 738,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.652,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO GG	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO GG	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,002		$ 195.289,00	$ 391,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 391,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 8.479,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.14	APU Nº	102356
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	45,91	**14 Geotextil Sika PP 1800 ****			
FECHA BASE DE DATOS CIO	**PRESUPUESTO**				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO GO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO GO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102356	Geotextil Sika PP 1800 **	M2	1		$ 8.287,00	$ 8.287,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 8.287,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO GO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO GO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 8.287,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.15	APU Nº	13069
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	14,58	15 SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 737,53	$ 738,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 738,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100989	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,008	2%	$ 145.624,00	$ 1.188,00
	101256	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,06	5%	$ 2.527,00	$ 2.813,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.001,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10164	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,075		$ 195.289,00	$ 14.647,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 14.647,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 19.386,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.18	APU Nº	10276
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	18 Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 116,36	$ 116,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,02	$ 142.099,00	$ 2.842,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 2.958,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	1621	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	1	3%	$ 50.814,00	$ 52.338,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 52.338,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,021		$ 144.607,00	$ 3.037,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 3.037,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 58.333,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.02.19	APU Nº	16451
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	19 Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compación			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.097,47	$ 1.097,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,06	$ 142.099,00	$ 8.526,00
	3248	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	0,40	$ 50.367,00	$ 20.147,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 29.770,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102534	Triturado 3/4" a 1" Lavado(Inc. transporte) **	M3	1,15		$ 111.193,00	$ 127.872,00
		.					$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 127.872,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,07		$ 195.289,00	$ 13.670,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 13.670,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 171.312,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	02 MOVIMIENTO DE MATERIALES	ITEM	1.01.02.20	APU Nº	20781
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	322,80	20 RELLENO EN RAJON SUM+INST			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 248,58	$ 249,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,06	$ 142.099,00	$ 8.526,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 8.775,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	98	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	1	10%	$ 113.687,00	$ 125.056,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 125.056,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1870		$ 374.935,00	$ 70.112,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ 70.112,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
					SUBTOTAL		$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 203.943,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.01	APU Nº	12524
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	48,85	01 BASE PLACA CONCRETO POBRE(2000psi)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	2652	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	1	3%	$ 461.749,00	$ 475.601,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 475.601,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12385	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,310003		$ 412.200,00	$ 127.783,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 127.783,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 603.384,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.02	APU Nº	13199
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	7,01	02 CONCRETO 3000PSI ESCALERAS(3000psi)+Antisol+Sika**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 5.735,46	$ 5.735,00
	151	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	1,20	$ 38.000,00	$ 45.600,00
	383	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	13,00	$ 10.175,00	$ 132.275,00
	400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,20	$ 26.416,00	$ 5.283,00
	950	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	20,88	$ 178,00	$ 3.716,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 192.609,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100371	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,25	2%	$ 4.719,00	$ 6.017,00
	100660	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1	5%	$ 487.778,00	$ 512.167,00
	105186	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	1,7	2%	$ 7.993,00	$ 13.860,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1	2%	$ 4.266,00	$ 4.351,00
	638	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2	2%	$ 10.558,00	$ 23.692,00
	940	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	8	2%	$ 4.519,00	$ 36.875,00
	942	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	18	2%	$ 9.178,00	$ 168.508,00
						SUBTOTAL	$ 765.470,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11936	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,44		$ 198.776,00	$ 286.237,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 286.237,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.244.316,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES		CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO		
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES		
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26			
TELEFONO	7689259			

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.03	APU Nº	00731
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	461,15	03 CONCRETO ANDENES e=0.10m Sin refuerzo			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	386	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,80	$ 705,00	$ 564,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 564,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100489	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1	5%	$ 468.925,00	$ 49.237,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0398	2%	$ 4.266,00	$ 173,00
	940	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4	2%	$ 4.519,00	$ 1.844,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 51.254,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,09		$ 195.289,00	$ 17.576,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 17.576,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 69.394,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.04	APU Nº	10354
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	04 Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 6.718,56	$ 6.719,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,05	$ 142.099,00	$ 7.105,00
	400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,10	$ 26.416,00	$ 2.642,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 16.466,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	2654	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1	3%	$ 476.239,00	$ 490.526,00
	100371	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,28	2%	$ 4.719,00	$ 6.161,00
	100421	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0108	5%	$ 31.641,00	$ 358,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1	8%	$ 4.266,00	$ 5.068,00
	638	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,6	0%	$ 10.558,00	$ 6.335,00
	885	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	2,2	2%	$ 9.428,00	$ 21.156,00
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,5	0%	$ 5.766,00	$ 8.649,00
	940	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6	2%	$ 4.519,00	$ 2.766,00
	942	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6	2%	$ 9.178,00	$ 5.617,00
						SUBTOTAL	$ 546.636,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,23		$ 267.593,00	$ 329.139,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 329.139,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 892.241,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.05	APU Nº	10365
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	05 Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 28.008,66	$ 28.009,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,10	$ 142.099,00	$ 13.499,00
	383	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	6,00	$ 10.175,00	$ 61.050,00
	400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,20	$ 26.416,00	$ 5.283,00
	950	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	2,90	$ 178,00	$ 516,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 108.357,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	2654	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1	3%	$ 476.239,00	$ 490.526,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,2	5%	$ 4.266,00	$ 9.854,00
	940	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,2	2%	$ 4.519,00	$ 10.141,00
	941	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	3	2%	$ 7.630,00	$ 23.348,00
	942	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	4	2%	$ 9.178,00	$ 37.446,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 571.315,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,80142		$ 195.289,00	$ 547.087,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 547.087,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.226.759,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.06	APU Nº	00095
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	06 Placa Maciza 0.10 M.(Entrepiso)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,36	$ 16.071,00	$ 5.786,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,40	$ 10.369,00	$ 4.148,00
	371	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,10	$ 38.610,00	$ 3.861,00
	383	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,00	$ 10.175,00	$ 10.175,00
	400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,02	$ 26.416,00	$ 528,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 24.498,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100660	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1	3%	$ 487.778,00	$ 50.241,00
	101283	TABLA CHAPA (20x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,2	2%	$ 4.652,00	$ 949,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,07	5%	$ 4.266,00	$ 313,00
	940	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3	2%	$ 4.519,00	$ 1.383,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 52.886,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11954	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1		$ 339.897,00	$ 33.990,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 33.990,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 111.374,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.07	APU Nº	16792
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	07 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.077,07	$ 1.077,00
	386	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,70	$ 705,00	$ 1.199,00
	400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,03	$ 26.416,00	$ 792,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 3.068,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	2654	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1	3%	$ 476.239,00	$ 49.053,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,07	5%	$ 4.266,00	$ 314,00
	638	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2	3%	$ 10.558,00	$ 2.175,00
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,04	3%	$ 5.766,00	$ 238,00
	923	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,176	0%	$ 7.721,00	$ 1.359,00
	9423	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,07	5%	$ 106.312,00	$ 7.814,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 60.953,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10115	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	1	5,00%	$ 6.003,00	$ 6.303,00
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0691	0,00%	$ 267.593,00	$ 18.490,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 24.793,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 88.814,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.08	APU Nº	10685
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	170,80	08 Placa contrapiso 0,10 m 2500 psi reforz. **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 410,66	$ 411,00
	371	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,10	$ 38.610,00	$ 3.861,00
	400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,03	$ 26.416,00	$ 792,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL		$ 5.064,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100489	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1	3%	$ 468.925,00	$ 48.299,00
	100560	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,065	4%	$ 91.897,00	$ 6.212,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,07	5%	$ 4.266,00	$ 314,00
	638	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2	2%	$ 10.558,00	$ 2.154,00
	12268	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	1,2		$ 4.075,00	$ 4.890,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 61.869,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,073404		$ 267.593,00	$ 19.642,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 19.642,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 86.575,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.09	APU Nº	15145
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	256,00	09 Tapa concret. 3.000PSIE=10cm(70X70)Tanque+MarcRefo			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 3.445,39	$ 3.445,00
	102486	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,07	$ 42.458,00	$ 2.972,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 6.417,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	2654	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,049	3%	$ 476.239,00	$ 24.036,00
	101010	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,17	2%	$ 16.444,00	$ 2.851,00
	144	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	6,61	3%	$ 4.445,00	$ 30.263,00
	2529	ANGULO 3/16" x 2 ½"	ML	6,3	2%	$ 24.887,00	$ 159.924,00
	638	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,98	2%	$ 10.558,00	$ 10.554,00
	676	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,104	2%	$ 19.183,00	$ 2.035,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 229.663,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11939	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,35		$ 195.793,00	$ 68.528,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 68.528,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 304.608,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.10	APU Nº	10593
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	10 Viga 0.2*0.3 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 691,33	$ 691,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,067	$ 142.099,00	$ 9.521,00
	400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,004	$ 26.416,00	$ 106,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 10.318,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100489	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,06	5%	$ 468.925,00	$ 29.542,00
	25	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,65	0%	$ 5.542,00	$ 9.144,00
	2918	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	4,2	0%	$ 4.082,00	$ 17.144,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,24	0%	$ 4.266,00	$ 1.024,00
	638	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,16	3%	$ 10.558,00	$ 1.740,00
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,075	5%	$ 5.766,00	$ 454,00
	942	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,66	5%	$ 9.178,00	$ 6.360,00
						SUBTOTAL	$ 65.408,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0513		$ 267.593,00	$ 13.728,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 13.728,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 89.454,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.11	APU Nº	10291
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	23,38	11 Viga 0.2*0.4 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 688,57	$ 689,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,067	$ 142.099,00	$ 9.521,00
	400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,120	$ 26.416,00	$ 3.170,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 13.380,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100489	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,08	5%	$ 468.925,00	$ 39.390,00
	25	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	3,64	0%	$ 5.542,00	$ 20.173,00
	2918	HIERRO PR-60 Corru/Flg 5/8"	KG	4,2	0%	$ 4.082,00	$ 17.144,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,49	0%	$ 4.266,00	$ 2.090,00
	638	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2	3%	$ 10.558,00	$ 2.175,00
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,075	5%	$ 5.766,00	$ 454,00
	940	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,6	0%	$ 4.519,00	$ 7.230,00
	942	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,66	5%	$ 9.178,00	$ 6.360,00
	10099	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,3	0%	$ 24.851,00	$ 7.455,00
						SUBTOTAL	$ 102.471,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,135		$ 118.483,00	$ 15.995,00
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0685		$ 267.593,00	$ 18.330,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 34.325,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 150.176,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.12	APU Nº	10494
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	143,51	12 Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 990,69	$ 991,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,07	$ 142.099,00	$ 9.521,00
	400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,00	$ 26.416,00	$ 106,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 10.618,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	2654	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,095	0%	$ 476.239,00	$ 45.243,00
	25	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,8	0%	$ 5.542,00	$ 15.518,00
	3315	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	4,2	0%	$ 4.765,00	$ 20.013,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,24	0%	$ 4.266,00	$ 1.024,00
	638	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,18	3%	$ 10.558,00	$ 1.957,00
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,075	5%	$ 5.766,00	$ 454,00
	942	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,66	5%	$ 9.178,00	$ 6.360,00
						SUBTOTAL	$ 90.569,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,12189		$ 195.289,00	$ 23.804,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 23.804,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 124.991,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.13	APU Nº	14474
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	35,02	13 Columneta concreto 3000 psi (secc.<=400cms2)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.207,66	$ 1.208,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,28	$ 16.071,00	$ 4.500,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,30	$ 311,00	$ 93,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,30	$ 10.369,00	$ 3.111,00
	390	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	0,15	$ 199,00	$ 30,00
	394	PARALES - MES	UN	0,28	$ 5.115,00	$ 1.432,00
	400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,03	$ 26.416,00	$ 792,00
					SUBTOTAL	$ 11.166,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	940	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3	2%	$ 4.519,00	$ 5.992,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1	5%	$ 4.266,00	$ 448,00
	638	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,08	2%	$ 10.558,00	$ 862,00
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,25	2%	$ 5.766,00	$ 1.470,00
	943	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	2	2%	$ 7.011,00	$ 14.302,00
	12073	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,04	3%	$ 487.308,00	$ 20.077,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 43.151,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,145		$ 267.593,00	$ 38.801,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 38.801,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 93.118,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.14	APU Nº	11133
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,86	14 Relleno material seleccionado de excava sin sumin*			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 482,06	$ 482,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,07	$ 142.099,00	$ 9.947,00
	138	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,05	$ 73.232,00	$ 3.662,00
	2634	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,08	$ 75.935,00	$ 6.303,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 20.394,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 20.394,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.15	APU Nº	13910
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	338,00	15 Anclaje epóxico 1/2"Estructural			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.325,85	$ 1.326,00
	100843	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	$ 4.511,00	$ 19,00
	100938	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0333	$ 38.287,00	$ 1.275,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1038	$ 16.071,00	$ 1.668,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1038	$ 311,00	$ 32,00
	104939	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0104	$ 8.246,00	$ 86,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	$ 142.099,00	$ 1.492,00
	3243	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0333	$ 46.183,00	$ 1.538,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0062	$ 10.369,00	$ 64,00
					SUBTOTAL	$ 7.500,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	3314	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0%	$ 15.715,00	$ 707,00
	100231	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0605	7%	$ 131.909,00	$ 8.539,00
	104942	BROCA SDS PLUS 5/8" x 9-3/4" x 7" GALAXY	UN	0,0433	0%	$ 27.608,00	$ 1.195,00
	3315	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	0,5500	5%	$ 4.765,00	$ 2.752,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 13.193,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013		$ 374.935,00	$ 487,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 487,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	15142	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0519		$ 213.070,00	$ 11.058,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 11.058,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 32.238,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.16	APU Nº	11012
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	219,00	16 Anclaje epóxico 5/8" prof 0.20 m con sikadur 42			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 328,04	$ 328,00
	104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,00	$ 16.071,00	$ 43,00
	104287	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,19	$ 311,00	$ 59,00
	3243	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,04	$ 46.183,00	$ 1.847,00
	368	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,02	$ 10.369,00	$ 197,00
	384	CRUCETAS LARGAS	DD	0,13	$ 93,00	$ 12,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 2.486,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	3314	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,06	0%	$ 15.715,00	$ 943,00
	100013	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,034	5%	$ 78.642,00	$ 2.808,00
	101313	Broca SDS 5/8" x 6" x 8" (Para muro) Dewalt o sim	UN	0,07	0%	$ 13.928,00	$ 975,00
	2918	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	1,17	5%	$ 4.082,00	$ 5.015,00
	758	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,015	0%	$ 24.697,00	$ 370,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 10.111,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	3778	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,002		$ 3.266.679,00	$ 6.533,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.533,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 19.130,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.17	APU Nº	11048
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	193,20	17 Puente de adherencia sikadur 32 primer*			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

2 6

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 244,18	$ 244,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 244,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	103659	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,5	5%	$ 340.642,00	$ 178.837,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 178.837,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,025		$ 195.289,00	$ 4.882,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 4.882,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 183.963,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.18	APU Nº	00104
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	70,55	18 TANQUE DE AGUA SUBTERRANEO (CONCRETO 4000 PSI)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	2162	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	4,00	$ 1.643,00	$ 6.572,00
	400	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,20	$ 26.416,00	$ 5.283,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 11.855,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	2672	VARA DE CLAVO (ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,47	2,00%	$ 3.098,00	$ 1.485,00
	2685	CONCRETO 1500 PSI Acelerado Fraguado Gr=1"	M3	0,50	0,00%	$ 442.953,00	$ 221.477,00
	2820	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	1,00	4,00%	$ 465.704,00	$ 484.332,00
	525	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,12	8,00%	$ 4.266,00	$ 9.767,00
	942	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,76	2,00%	$ 9.178,00	$ 7.115,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 724.176,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11953	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,5	0%	$ 267.953,00	$ 401.388,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 401.388,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 1.137.419,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.19	APU Nº	12064
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	19 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50l=0.8 Sin atraqu			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	$ 499,00	$ 499,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,01	$ 142.099,00	$ 1.421,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.920,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	103043	Sardinel Prefab. A-10 (b=0.20;h=0.50;L=0.80m) Sum.	UN	1,25	0,00%	$ 24.187,00	$ 30.235,00
	581	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,004	5,00%	$ 629,00	$ 3,00
	10907	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0013	5,00%	$ 514.019,00	$ 719,00
	12109	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,04	0,00%	$ 129.559,00	$ 5.182,00
	14016	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,006	5,00%	$ 434.665,00	$ 2.739,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 38.878,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,017	0,000%	$ 374.935,00	$ 6.374,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 6.374,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,15	0%	$ 118.483,00	$ 17.773,00
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,09	0%	$ 195.289,00	$ 17.576,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 35.349,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 82.521,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.20	APU Nº	14015
UNIDAD DEL UNITARIO	M3	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	**20 Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta ****			
FECHA BASE DE DATOS CIO	**PRESUPUESTO**				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 4.459,00	$ 4.459,00
	12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,03	$ 142.099,00	$ 4.263,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 8.722,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102499	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,40	0,00%	$ 3.636,00	$ 1.454,00
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,20	0,00%	$ 5.766,00	$ 1.153,00
	940	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,25	2,00%	$ 4.519,00	$ 5.762,00
	941	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,25	2,00%	$ 7.630,00	$ 33.077,00
	98	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,40	2,00%	$ 113.687,00	$ 46.385,00
	000254	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,6000	0,00%	$ 534.130,00	$ 320.478,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 408.309,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,20	0,000%	$ 374.935,00	$ 74.987,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 74.987,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	12385	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,2994	0%	$ 412.200,00	$ 123.413,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 123.413,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 615.431,00**

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURA	ITEM	1.01.03.01.21	APU Nº	20778
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	0,92	21 Bordillo Zarpa e=0.15;a=0.40;h=0.35 m -3000 psiObra (Sum+Inst)			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.839,00	$ 1.839,00
	386	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,21	$ 705,00	$ 1.555,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 3.394,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	25	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,62	5,00%	$ 5.542,00	$ 15.246,00
	2918	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,45	5,00%	$ 4.082,00	$ 1.929,00
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,25	5,00%	$ 5.766,00	$ 1.514,00
	12073	CONCRETO 1:2:3 AreLavRío+Grav.	M3	0,09	3,00%	$ 487.308,00	$ 47.645,00
	10099	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,4	0,00%	$ 24.851,00	$ 9.941,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 76.275,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,15	0,000%	$ 195.289,00	$ 29.292,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 29.292,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 108.961,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURAS	ITEM	1.01.03.01.22	APU Nº	20799
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1,00	**22 PEDESTAL EN CONCRETO DE 0.30X0.30X0.50 PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA. Incluye excavación, dado en concreto, refuerzo interno, elementos de anclaje y platina"**			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.271,00	$ 1.271,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
				SUBTOTAL	$	1.271,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100953	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldadda a angulo	UN	12,00	0,00%	$ 5.010,00	$ 60.115,00
	101814	PLATINA 0.20X0.20M; 1/4"	UN	1,00	0,00%	$ 14.156,00	$ 14.156,00
	144	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,072	0,00%	$ 4.445,00	$ 9.210,00
	12073	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,048	5,00%	$ 487.308,00	$ 24.311,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 107.792,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,045	0,00%	$ 118.483,00	$ 5.332,00
	12926	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,15	0,00%	$ 144.607,00	$ 21.691,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 27.023,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 136.086,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26	
TELEFONO	7689259	

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURAS	ITEM	1.01.03.02.01	APU Nº	11774
UNIDAD DEL UNITARIO	KG	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	11,91	01 ACERO DE REFUERZO 60000 **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 7,00	$ 7,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 7,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	3315	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1	2,00%	$ 4.765,00	$ 4.860,00
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,025	0,00%	$ 5.766,00	$ 147,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 5.007,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0038	0,00%	$ 195.289,00	$ 742,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 742,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 5.756,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

SUPERVISOR
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO	X	CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO		NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	ESTAN UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	NO APLICA
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901.886.663-3	4060 de 2024 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES	
DIRECCIÓN	CALLE 105 # 46-26		
TELEFONO	7689259		

NUMERO DE CAPITULO	03 ESTRUCTURAS	ITEM	1.01.03.02.02	APU Nº	11091
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	32,9	02 Refuerzo malla losa macisa 4.5mm c/15*15 **			
FECHA BASE DE DATOS CIO	PRESUPUESTO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/11/2024				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 17,00	$ 17,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 17,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	9	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,05	5,00%	$ 5.766,00	$ 303,00
	9424	MALLA ELECTROSOLDADA 4.5mm x 4.5mm 6Mts x 2.35Mt	UN	0,08	3,00%	$ 117.580,00	$ 9.689,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 9.992,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DESPER	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0034	0,00%	$ 267.593,00	$ 910,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
							$ 0,00
						SUBTOTAL	$ 910,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 10.919,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATISTA
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA