UNIDAD ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FORMATO 18

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2019

CONTRATO No: 19001065 H4 2019

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO MAGDALENA.

ÍTEM: 8,0 SUELO CEMENTO E=10 CM, COMPACTADO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2

LOCALIZACIÓN: PLATO MAGDALENA

A. EQUIPOS

DECRIPCIÓN	TIPO	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	DIA	25000	0,05	1.250,00
COMPACTADOR MANUAL	DIA	100000	0,033	3.300
				-
			SUBTOTAL	4.550

B. MATERIALES

DECRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
MATERIAL SELECCIONADO	M3	$ 83.520,00	0,10	$ 8.352,00
CEMENTO	KG	$ 495,28	100,00	$ 49.528,00
			SUBTOTAL	57.880

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
OFICIAL	70.000,00	28.000,00	98.000,00	DIA	0,025	$ 2.450
AYUDANTE	60.000,00	24.000,00	84.000,00	DIA	0,025	$ 2.100
					SUBTOTAL	4.550

D. TRANSPORTE

MATERIAL	Kg x m²	DISTANCIA	TARIFA Kg / Km	TARIFA x Kg	V. UNITARIO
	1160			SUBTOTAL	

TOTAL PRECIO UNITARIO: 66.980

DAIRO BRITO FERNANDEZ