Fecha:	11 de febrero de 2025
Estructurador técnico:	Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura

Objeto: "SUMINISTRO DE ASFALTITA NATURAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ"

ÍTEM	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	CANTIDAD
01	ASFALTITA	METRO CUBICO (M3)	LA MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL ES UN MATERIAL COMPUESTO ESENCIALMENTE DE ARENAS FINAS Y CONGLOMERADO QUE ESTÁN IMPREGNADAS DE ASFALTO, CUYO PROCESO SE HA REALIZADO EN EL INTERIOR DE LOS DEPÓSITOS NATURALES Y DE MANERA IGUALMENTE NATURAL POR MUCHOS AÑOS, SIENDO ESTE PARÁMETRO COMÚN PARA LA MAYORÍA DE LOS DEPÓSITOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERRITORIO COLOMBIANO. EL CONTENIDO DE ASFALTO RESIDUAL PUEDE VARIAR SEGÚN EL ORIGEN Y LA FUENTE DE EXPLOTACIÓN. EL MATERIAL PÉTREO PRESENTE EN EL ASFALTO NATURAL DEBERÁ ESTAR EXENTO DE MATERIA ORGÁNICA O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA PERJUDICIAL.	1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
ASFALTO			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
ASFALTITA			
GRUPO / CLASE / FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO 30121600			
UNIDAD DE MEDIDA			
M3			
DESCRIPCIÓN GENERAL			
ÍTEM	**DENOMINACIÓN**	**UNIDAD MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO**
1	ASFALTITA	M3	SE DEBERÁ ANEXAR LABORATORIO DE GRANULOMETRÍA DE LA MEZCLA ASFÁLTICA CON VIGENCIA NO MAYOR A 2 MESES DE LA FECHA DE TOMA DEL LABORATORIO.

			SE DEBERÁ ANEXAR LABORATORIO DONDE SE IDENTIFIQUE EL PORCENTAJE DE ASFALTO PRESENTE EN LA MEZCLA ASFÁLTICA, TENIENDO ESTE QUE PRESENTAR UN PORCENTAJE MAYOR AL 8% DE ASFALTO EN DICHA MEZCLA.
			LA MEZCLA ASFÁLTICA NO DEBERÁ CONTENER NINGÚN PORCENTAJE (0%) DE MATERIAL ORGÁNICO O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA PERJUDICIAL EN SU CONTENIDO.

ESTRUCTURADOR:	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ESTRUCTURADOR TÉCNICO:	YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	