Ficha Técnica:

LOTE DOS	
Denominación	EQUIPO DE SONIDO
Rubro	02-01-01-004-007-03-10
Valor	$15’000.000
Cantidad	Uno
CABINA ACTIVA	**CANTIDAD: 4** Cabina activa de 15” de 2 vias potencia 300w en el parlante + 100w en el driver
CONSOLA MEZCLADOR ANÁLOGO	**CANTIDAD :1** CONSOLA mezclador análogo. 8 entradas híbridas (xlr o línea). 4 entradas estéreo de línea. insert para los primeros 8 canales. 3 auxiliares. 2 buses. eq de 4 bandas por canal.
CABLEADO	**CANTIDAD: 1** CABLE 2X1 RCA A 3.5 PLUG
	CANTIDAD: 2 CABLE XLR O CANON 15 METROS
	CANTIDAD: 4 CABLE XLR O CANON 10 METROS
	CANTIDAD: 1 CABLE XLR O CANON 1 METROS
MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO	**CANTIDAD: 1** MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO - 4 Bandas de 24MHz. 12 canales compatibles. Escaneo inteligente de frecuencias. Respuesta en frecuencia: 45Hz-15kHz. Trabaja con 2 pilas AA con duración de 14 horas aprox. Receptor Diversificado con antenas internas.
MICRÓFONO DIADEMA	**CANTIDAD: 1** MICRÓFONO D I A D E M A Micrófono inalámbrico. •Kit de micrófono inalámbrico de dos transmisores (bodypack) con el que se puede conectar dos diademas.
MICRÓFONO DINÁMICO	**CANTIDAD: 2**

	MICRÓFONO Dinámico. Frecuencia de Respuesta: 50 a 15.000 Hz. Patrón Polar: Cardioide (unidireccional), simétrico respecto al eje del micrófono, uniforme con la frecuencia. Sensibilidad (a 1.000 Hz): Voltaje de circuito abierto: -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) 1 Pa = 94 dB SPL.
STAND DE MICRÓFONO	**CANTIDAD: 2** Stand de micrófono
STAND PISO DE CABINA	**CANTIDAD: 4** Stand de piso para cabina
CABLE DE LÍNEA PUG	**CANTIDAD: 1** Cable de línea plug
EXTENSIÓN ELÉCTRICA	**CANTIDAD: 3** Extensiones eléctricas 12 m
	CANTIDAD: 2 Extensiones eléctricas 15 m

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

GENERALES

- Cumplir con el objeto contratado.
- Suscribir con el acta de inicio previa aprobación de las garantías.

- Mantener con el supervisor del contrato una comunicación efectiva.
- Cumplir el correspondiente cargue de facturas electrónicas de acuerdo con lo establecido en la Gestión Contractual para Proveedores de Colombia Compra Eficiente

ESPECIFICAS:

- El contratista asumirá todos los costos de envío, traslado, descargue, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos a adquirir hasta las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 1, Puerto Salgar, Cundinamarca.
- El contratista suministrara los elementos de instalación correspondiente al tipo y modelo de la lavadora de la empresa fabricante para el correcto funcionamiento de la máquina.
- Entregar física y digitalmente los manuales de operación de la lavadora, secadora y equipo de sonido.
- El contratista se compromete a mantener en perfecto orden y aseo el área de trabajo en donde serán instalados los equipos asignado por el supervisor del contrato, con el fin de evitar accidentes.
- El contratista será el encargado de traer la herramienta y dotación de seguridad personal requerida para la instalación y puesta en funcionamiento de la lavadora y secadora industrial.
- El personal que efectuará la instalación de los equipos del presente objeto contractual, deberá cumplir con la entrega de los estudios de seguridad personal y los elementos de protección personal que ayuden a la bioseguridad de la Unidad para evitar la propagación del COVID -19, los cuales serán presentados en la ejecución del contrato al supervisor

	designado por el CACOM-1 y a la hora de entrar a la unidad a instalar los elementos que así lo requieran.

La presente se firma a los 03 días del mes de mayo del año 2020

Cordialmente,



Marcelina Tovar
c.c. 35.494.089 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
MULTISERVICIO TECNOLÓGICO S.AS.