ITEM	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
NP-30	REPOSICIÓN DE MICROPILOTES EN CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI, DIAMETRO DE 0,3 M HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 3 MTS.	ML	1.00	$ 260,300.00	No procede al ser una cimentación profunda
NP-31	REPOSICIÓN DE MICROPILOTES EN CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI, DIAMETRO 0,3 MTS PARA UNA PROFUNDIDAD MAYOR A 3,0 MTS.	ML	1.00	$ 298,669.00	No procede al ser una cimentación profunda
NP-32	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO CONTRAIMPACTO TIPO IDU CONFORMADO POR PANELES DE 2,5 M DE ALTURA CADA UNO, ALTURA TOTAL 5M	ML	1.00	$ 2,177,306.00	la descripcion de los materiales es muy global, se hace necesario desagregar los materiales.
NP-33	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE CON RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR COLORES POR DEFINIR EN OBRA	M2	1.00	$ 91,967.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-34	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MATERIAL MEJORADO BASE CEMENTICIA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS.	M3	1.00	$ 266,792.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-35	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA ARCOS PARA CANCHAS MULTIPLES INCLUYE TABLERO ACRÍLICO CAL 10MM, ARO PARA BALONCESTO CON MALLA, MALLA PARA ARCO DE MICROFUTBOL DE ACUERDO A MEDIDAS OFICIALES.	UND	1.00	$ 1,241,640.00	verificar dentro de los materiales las mallas de las canchas, por restricción al no ser una actividad de obra.
NP-36	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA DESMONTABLE (MARCOS TUBULARES) PARA CANCHA DE VOLEY INCLUYE MALLA REGLAMENTARIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1.00	$ 575,806.00	NO ES UNA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
NP-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR EN FIBRA PUZONADA, ARGOLLADA OLEFIN ANTIESTÁTICO PARA ALTO TRÁFICO EN FORMATO 50 CM *50 CM.	M2	1.00	$ 139,311.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN ALFOMBRA MODULAR EN FIBRA PUZONADA, ARGOLLADA OLEFIN ANTIESTÁTICO PARA ALTO TRÁFICO EN FORMATO 10 CM *50 CM.	ML	1.00	$ 17,136.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-39	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento doble cara e=8 cm (ancho del perfil más espesor de placa). Incluye estructura metálica a 61 cm de distancia para armado y soporte, perfiles esquineros, refuerzo de vanos para puertas y ventanas, placa fibrocemento, cinta en fibra de vidrio, tornillería de 6x1 y 7x7/16, masilla, acabado en vinilo tipo 1 de Pintuco o equivalente (tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea) y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	1.00	$ 110,412.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-40	Mantenimiento y/o reposición de viga de cimentación dim 0,40 m x 0,40 m, incluye rehabilitación y reparación del concreto deteriorado, así como el reemplazo de acero, 4 varillas de 1/2" y estribos 3/8", cada 0,20 m, concreto de 3500 psi	ML	1.00	$ 250,286.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-41	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA PARA INTERIORES, INCLUYE DESMONTAJE, REINSTALACIÓN AJUSTES DE TAMAÑO, CAMBIO DE VISAGRAS, AJUSTES GENERALES Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1.00	$ 74,594.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-42	Mantenimiento preventivo y reinstalación de silla empotrada para auditorio, ajustes generales, pintura de partes metalicas y de madera, limpieza de tapiceria y cambio de anclajes	UND	1.00	$ 134,958.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-43	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 2+1N No 2+1T No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. Ducto PVC embebido en muro.	ML	1.00	$ 90,261.00	Se hace necesario aclarar la necesidad del presente item con el fin de constatar no se encuentre inmersa en una restricción.
NP-44	Suministro e instalación de tubo EMT de 2" y elementos necesarios para su correcto funcionamiento	ML	1.00	$ 53,963.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-45	Suministro e instalación coraza americana de 3/4" y elementos necesarios para su correcto funcionamiento	ML	1.00	$ 9,493.00	Se hace necesario aclarar la necesidad del presente item con el fin de constatar no se encuentre inmersa en una restricción.
NP-46	Suministro e instalación coraza americana de 1" y elementos necesarios para su correcto funcionamiento	ML	1.00	$ 16,793.00	Se hace necesario aclarar la necesidad del presente item con el fin de constatar no se encuentre inmersa en una restricción.
NP-47	Suministro e instalación de coraza americana 2" y elementos necesarios para su correcto funcionamiento	ML	1.00	$ 35,450.00	Se hace necesario aclarar la necesidad del presente item con el fin de constatar no se encuentre inmersa en una restricción.
NP-48	Mantenimiento e instalación de acometida eléctrica provisional en cable N°2.	ML	1.00	$ 41,365.00	Se hace necesario aclarar la necesidad del presente item con el fin de constatar no se encuentre inmersa en una restricción.
NP-49	Mantenimiento e instalación de red electrica en en cable 7 hilos 1F No.10+1N No.10+1T No. 12, tubo PVC 3/4"	ML	1.00	$ 17,345.00	Se hace necesario aclarar la necesidad del presente item con el fin de constatar no se encuentre inmersa en una restricción.
NP-50	Mantenimiento e instalación de red electrica en en cable 7 hilos 1F No10+1N No10+1T No12, tubo EMT 3/4"	ML	1.00	$ 23,170.00	Se hace necesario aclarar la necesidad del presente item con el fin de constatar no se encuentre inmersa en una restricción.
NP-51	Desmontaje, desconexión y reubicación de tablero general de distreibución igual o superior a 42 circuitos con llegadas de acometidas de la red pública, incluye accesorios y ajustes generales, cambio de tramos de cableado desde subestación electrica hasta el tablero.	UND	1.00	$ 158,399.66	REVISIÓN POSITIVA
NP-52	Suministro e instalación de marquillas para redes electricas (tableros ,tomas, interruptores)	UND	1.00	$ 2,728.00	NO ES UNA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO DIMENSIONES 29CM X 41CM, INCLUYE REJILLA TIPO SUMIDERO .	ML	1.00	$ 547,485.36	REVISIÓN POSITIVA
NP-54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19 SEGÚN NORMA INVIAS. EXTENDIDO Y COMPACTADO.	M3	1.00	$ 984,236.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-55	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6A certificado (FACEPLATE,JACK,PATCH CORD 1M, PATCH CORD 2M, CERTIFICACION DE CABLEADO UTP CATEGORIA 6A)	UND	1.00	$ 206,588.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-56	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS	UND	1.00	$ 503,952.00	Se hace necesario aclarar la necesidad del presente item con el fin de constatar no se encuentre inmersa en una restricción.
NP-57	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled, cal. 18 con acabados de pintura electrostática acabado brillante, incluye marco	M2	1.00	$ 433,078.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-58	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled, cal. 18 con acabados de pintura electrostática acabado brillante, incluye puerta en los caso que se requiera, pasadores de puerta y accesorios necesarios para su optimo funcionamiento	M2	1.00	$ 365,462.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-59	Suministro e instalación de marco en aluminio para lampara de sobreponer dimensiones 0,6*0,60 /0,3*1,20, incluyendo accesorios de instalación	UND	1.00	$ 63,563.00	REVISIÓN POSITIVA
NP-60	Reposición e instalación de cable encauchetado 3*16 para instalación de luminarias de sobreponer, incluyendo accesorios de instalación .	ML	1.00	$ 13,108.00	REVISIÓN POSITIVA

marco serrano