RELACION DE ITEMS NO PREVISTOS - CONTRATO No. LP-SID-003-2024

NP	ITEM	UNIDAD	VALOR
NP-1	Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms, Acelerado a 3días . Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	m2	$ 395.202,00
NP-2	Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-42, e=15cms . Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	m2	$ 277.019,00
NP-3	Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-42, e=18cms . Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	m2	$ 301.256,00
NP-4	Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-45, e=22cms, Con silice 3% . Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	m2	$ 419.811,00
NP-5	Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-45, e=22cms, Acelerado 3días, Con silice 3% . Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	m2	$ 451.766,00
NP-6	Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms, Acelerado 3días, Con silice 3% . Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	m2	$ 408.081,00
NP-7	Suministro y Colocacion de Pavimento en Mezcla Asfaltica MDC-19 con polimero tipo 2	m3	$ 2.419.257,00
NP-8	Suministro y Colocacion de Pavimento en Mezcla Asfaltica MDC-25	m3	$ 1.799.775,00
NP-9	Mejoramiento subrasante con pedraplen	M3	$ 327.334,00
NP-10	Mejoramiento de la subrasante con material reciclado	M3	$ 111.566,00
NP-11	Realce cajas domiciliarias	Und	$ 541.886,00
NP-12	Recolocación y reparación acometidas de Gas domiciliarias	und	$ 232.301,00
NP-13	Recolocación y reparación acometidas domiciliarias de acueducto	und	$ 237.334,00
NP-14	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada para línea de demarcación en pavimento.	ml	$ 19.709,00
NP-15	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo IX	und	$ 976.437,00
NP-16	Construcción de dique para control de inundaciones sumergido	ML	$ 1.013.917,00
NP-17	Suministro e instalacion de Rejillas Colectoras metalicas en acero y pintura según diseño, incluye marco y contra marco, trafico pesado	m2	$ 7.648.001,00
NP -18	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,15 mts, 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	$ 104.810,00
NP -19	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,25 mts, 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	$ 118.440,00
NP -20	Concreto estructuras de protección 3500 psi	m3	$ 1.708.199,00
NP- 21	Marca vial con pintura en frio - pictogramas	m2	$ 22.943,00
NP- 22	Suministro e instalación de tachas reflectivas	Und	$ 13.953,00
NP -23	Suministro e instalación piso en Adoquín colonial	m2	$ 154.450,33
NP -24	Reinstalación adoquin colonial	m2	$ 60.200,33
NP-25	Suministro, transporte e instalación de señal vertical informativa de 100 cm x 200 cm	und	$ 3.656.734,00
NP-26	Excavacion manual material común.	m3	$ 24.613,00
NP-27	Suministro e instalación tuberia novafort 6"	ml	$ 103.730,00
NP-28	Suministro e instalación tuberia novafort 8"	ml	$ 131.247,00
NP-29	Suministro e instalación tuberia novafort 10"	ml	$ 173.424,00
NP-30	Suministro e instalación tuberia novafort 12"	ml	$ 232.137,00
NP-31	Relleno en arena	m3	$ 264.459,00
NP-32	Relleno en material seleccionado	m3	$ 82.652,00
NP-33	Retiro manual tuberia existente	ml	$ 14.768,00
NP-34	Manejo de agua en excavaciones	hr	$ 14.396,00
NP-35	Concreto ciclopeo (Concreto 3500psi)	m3	$ 683.524,97
NP-36	Geodrén con recubrimiento en geotextil NT-2400	ml	$ 155.311,99
NP-37	Concreto 2000Psi	m3	$ 755.723,00
NP-38	Muro en mamposteria abusardada	m2	$ 146.585,00