# FICHA TÉCNICA ESTRUCTURAS "LO SAGRADO" Previsión Actualizada 21/10/24

nextPRO

**RECURSO DE ESTRUCTURAS CATEDRAL PRIMADA "LO SAGRADO"**

**INCLUIR TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACION, OPERACIÓN, VERIFICACIÓN Y DESMONTE SEGÚN EL LISTADO Y CRONOGRAMA A CONTINUACION: Esta implementación sólo pretende ser una base sugerida para el proveedor. Las referencias de estructuras son orientativas y pueden ser sustituidas por productos de las mismas características técnicas.**

## EQUIPOS

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA NEXTPRO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DIAS | TOTAL X 16 DIAS | UBICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ESTRUCTURA** | | | | | | | |
| **228** | Estructura autoportante en forma de U que incluye 140 metros lineales de estructura sobre 22 torres (incluyendo ángulos en 3D) autoestabilizadas (plataformas pesadas) / Altura bajo los puentes de 4,30 m - Se debe prever una estructura del tipo H30 Prolyte negra. | TRUSS MULTIDIRECCIONAL 400MM | $ 35.000 | $ 7.980.000 | **16** | $ 127.680.000 | | VALOR X METRO LINEAL DE TRUSS 400MM, SE AFORA LA TRUSS EN TELA TENSADA NEGRA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO XRA LA ELEVACION E IZADO DE LA ESTRCUTURA |
| **22** | OutRiggers | BASE PLANA A PISO | $ 175.000 | $ 3.850.000 | **1** | $ 3.850.000 | | PLANCHUELAS + CALSAS PARA CADA TORRE A PISO, NO REQUIERE CONTRAPESOS |
| **Nota** | 1. Se debe contemplar transporte, armado, verificación y desarmado de estructura, accesorios e insumos necesarios para el uso al igual que el material para aforo y estética requerida 2. Protección (calsas) para protección de piso | | | **VALOR TOTAL** | | $ 131.530.000 | | |
| **Cronograma General de Toda La produccion** | | **Cronograma Estructuras** | | | | **VALOR ANTE DE IVA** | | |
| Montaje: Del 30 de Nov al 6 de Diciembre | | Montaje: 30 de Nov y 1 de diciembre | | | | | | |
| Pruebas: 7 de diciembre am | | Entrega pruebas peso: 2 y 3 de dic | | | | | | |
| Ensayo Del 7 al 11 al de diciembre | | Ensayo Del 7 al 11 al de diciembre | | | | | | |
| Ensayo general: 12 de diciembre | | Ensayo general: 12 de diciembre | | | | | | |
| Funciones: del 13 al 22 de diciembre | | Funciones: del 13 al 22 de diciembre | | | | | | |
| Desmonte: 23 al 26 de diciembre | | Desmonte: 23 al 26 de diciembre | | | | | | |



