DEFENSORIA DEL PUEBLO					
OFICIAL	VERSIÓN				
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1	
FECHA DE MODIFICACION					
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X	ITEMS NO PREVISTOS		FECHA	DD	MM	AA
				21	5	2024

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA) Y CAQUETÁ (FLORENCIA)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,21	Desmonte de muebles en madera con separadores de puestos en vidrio, incluye retiro hasta el lugar definido por el supervisor	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES			33.891,51	3%	$ 1.016,75
				SUBTOTAL $	$ 1.016,75

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESPERDICIO	%	5%	$ -	$ -
			SUBTOTAL $	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	P.SOCIAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	$ 48.533,00	84,00%	$ 89.300,72	0,1463	13.060,23
CARPINTERO	$ 82.333,00	73,00%	$ 142.436,09	0,1463	20.831,28
				SUBTOTAL $	$ 33.891,51
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 34.908,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	$ -
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 34.908,00