	DEFENSORIA DEL PUEBLO				
	OFICIAL	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE MODIFICACION

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEMS NO PREVISTOS		FECHA	DD	MM	AA
					21	5	2024

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA) Y CAQUETÁ (FLORENCIA)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,01	Muro en Dry Wall, doble cara de espesor de 12 cm, incluye estuco y pintura.	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES			106.845,38	5%	$ 5.342,27
ANDAMIOS TIJERAS 1.50 MTS X 1.50 MTS		-	424,20	4,0000	$ 1.696,80
PLATAFORMA MET. PARA ANDAMIOS 2.02m x 0.30M		-	210,97	5,0000	$ 1.054,84
				SUBTOTAL $	$ 8.093,91

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACRILSET T8001	GL	0,070	$ 22.345,00	$ 1.564,15
CANAL B 6 X 2.44 CAL 26	U	0,350	$ 8.690,00	$ 3.041,50
CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 BVEL 1	UN	1,610	$ 352,00	$ 566,72
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	ROL	0,070	$ 11.484,00	$ 803,88
LÁMINA PANEL YESO DE 1/2" (12MM) DE 1,22X3,44	U	0,710	$ 26.790,00	$ 19.020,90
LIJA DE AGUA	UN	0,420	$ 1.485,00	$ 623,70
MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES	U	0,180	$ 41.690,00	$ 7.504,20
PARAL BASE 9 CAL 26 X 2.44	UND	0,760	$ 12.155,00	$ 9.237,80
TORNILLO 7 MM X 7/16" ROSCA FINA DRYWALL X1000UND	U	0,003	$ 31.889,00	$ 89,29
TORNILLO DRYWALL 6" X 1" X500UND	U	0,046	$ 20.339,00	$ 935,59
CAOLÍN BLANCO X 25 KG	BT	0,180	$ 18.700,00	$ 3.366,00
CEMENTO GRIS	KG	0,520	$ 746,00	$ 387,92
LIJA TELA 9 x11 G180 PABMERIL	U	0,400	$ 2.854,00	$ 1.141,60
YESO ESCAYOLA X 25 KG	BT	0,020	$ 43.890,00	$ 877,80
BROCHA DE CERDA 4	UND	0,003	$ 24.090,00	$ 80,30
RODILLO DE FELPA	UN	0,003	$ 11.990,00	$ 39,97
VINILO TIPO 1 x 5 GALONES	U	0,040	$ 395.800,00	$ 15.832,00
DESPERDICIO	%	5%	$ 65.113,32	$ 3.256,00
			SUBTOTAL $	$ 68.369,32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	P.SOCIAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE (2)	$ 97.067,00	84,00%	$ 178.603,28	0,2851	50.921,74
OFICIAL DE OBRA	$ 69.333,00	76,00%	$ 122.026,08	0,2851	34.790,96
AYUDANTE	$ 48.533,00	84,00%	$ 89.300,72	0,1000	8.930,07
OFICIAL DE OBRA	$ 69.333,00	76,00%	$ 122.026,08	0,1000	12.202,61
				SUBTOTAL $	$ 106.845,38
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 183.309,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	$ -
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 183.309,00