	DEFENSORIA DEL PUEBLO				
	OFICIAL	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE MODIFICACION

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEMS NO PREVISTOS		FECHA	DD	MM	AA
					21	5	2024

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA) Y CAQUETÁ (FLORENCIA)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,12	Reparación de fisuras en muro, incluye limpieza y sellante	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES			10.036,88	5%	$ 501,84
PISTOLA CALAFATEO			1.131,20	0,8000	$ 904,96
SOPLADOR			28.280,00	0,0800	$ 2.262,40
				SUBTOTAL $	$ 3.669,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SELLADOR DE FISURAS X 300MM	U	0,100	$ 52.900,00	$ 5.290,00
CINTA DE ENMASCARAR X 40M	ROL	0,050	$ 16.900,00	$ 845,00
LIJA DE AGUA	UN	0,300	$ 1.450,00	$ 435,00
DESPERDICIO	%	5%	$ 6.570,00	$ 329,00
			SUBTOTAL $	$ 6.899,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	P.SOCIAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	$ 48.533,00	84,00%	$ 89.300,72	0,0475	4.241,30
OFICIAL DE OBRA	$ 69.333,00	76,00%	$ 122.026,08	0,0475	5.795,58
				SUBTOTAL $	$ 10.036,88
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 20.605,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	$ -
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 20.605,00