ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,05**	**$ VALOR**
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA**	**$ 678.266**
UNIDAD :	**UND**	

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Tablero Multibreaker de 18 circuitos trifasico con puerta	1	1	$ 285.000	$ 285.000
				$ 0
				$ 0
				$ 0
				$ 0
				$ 0
				$ 0
SUBTOTAL				**$ 285.000**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	2,75	$ 57.707	$ 158.637
Electricista	1	2,75	$ 47.327	$ 130.102
Ayudante electricista	2	2,75	$ 37.967	$ 104.371
SUBTOTAL				**$ 393.110**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	3	$ 153	$ 51
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 51**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	800	$ 84.000	$ 105
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 105**