ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,10**	**$ VALOR**
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 1-1/2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10 AWG, LIBRE DE HALOGENOS(220V)**	**$ 38.017**
UNIDAD :	**MTS**	

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Cable THHN No. 10 LIBRE DE HALOGENOS	Ml	3,05	$ 4.800	$ 14.640
Tuberia EMT de 3/4"	Ml	1	$ 13.960	$ 13.960
Adaptador EMT de 3/4"	Und	0,5	$ 600	$ 300
Uniones EMT de 3/4"	Und	0,5	$ 500	$ 250
Curvas EMT de 3/4"	Und	0,5	$ 2.400	$ 1.200
SUBTOTAL				**$ 30.350**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,05	$ 57.707	$ 3.045
Electricista	1	0,05	$ 47.327	$ 2.497
Ayudante electricista	2	0,05	$ 37.967	$ 2.003
SUBTOTAL				**$ 7.546**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	3	$ 153	$ 51
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 51**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	1200	$ 84.000	$ 70
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 70**