ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,13**	
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", CAJAS 4X4 EMT,UNDIONES CURVAS EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS**	
UNIDAD :	**MTS**	

$ VALOR
$ 32.284

MATERIALES DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr. UNITAR**	**Vr. TOTAL**
Tubo metalico EMT de 3/4"	Ml	1	$ 13.500	$ 13.500
Cajas 4x4 EMT	UND	0,1	$ 8.500	$ 850
Curvas EMT de 3/4"	UND	0,1	$ 1.250	$ 125
Flexi metalico de 3/4"	ml	1	$ 6.500	$ 6.500
ADAPATADORES RECTOS DE 3/4"	UND	2	$ 4.500	$ 9.000
SUBTOTAL				**$ 29.975**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO-DIA**	**SALARIO - DIA**	**P. TOTAL $**
Supervisor de obra	1	0,02	$ 57.707	$ 883
Electricista	1	0,02	$ 47.327	$ 724
Ayudante electricista	2	0,02	$ 37.967	$ 581
SUBTOTAL				**$ 2.188**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO-DIA**	**TARIFA - DIAS**	**IMPORTE $**
Juego de Herramientas Menores	1	3	$ 153	$ 51
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 51**

TRANSPORTE DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO-DIA**	**TARIFA - DIAS**	**IMPORTE $**
Vehiculo Transporte de Personal	1	1200	$ 84.000	$ 70
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		18	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 70**