ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,14**	
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color blanco, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA, Y ACCESORIOS**	
UNIDAD :	**UND**	

$ VALOR
$ 169.046

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Adaptador EMT de 1/2"	Und	1	$ 1.250	$ 1.250
Uniones EMT de 1/2"	Und	1	$ 800	$ 800
Curvas EMT de 1/2"	Und	2	$ 2.500	$ 5.000
Caja METALICA de 2X4"	Und	1	$ 1.500	$ 1.500
cable THHN No. 12 LSHF	Ml	32	$ 3.250	$ 104.000
Tomacorrientes Dobles con Polo a Tierra	Und	1	$ 12.500	$ 12.500
Accesorios de Fijacion	Glb	1	$ 1.942	$ 1.942
SUBTOTAL				**$ 126.992**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,29	$ 57.707	$ 16.508
Electricista	1	0,29	$ 47.327	$ 13.539
Ayudante electricista	2	0,29	$ 37.967	$ 10.861
SUBTOTAL				**$ 40.908**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	0,4	$ 153	$ 383
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 383**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	110	$ 84.000	$ 764
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 764**