ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,15**		**$ VALOR**
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS REGULADOS CON P.T. 120V. color naranja,Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA Y ACCESORIOS**		**$ 223.226**
UNIDAD :	**UND**		

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Tuberia EMT de 1/2"	Ml	3	$ 10.500	$ 31.500
Adaptador EMT de 1/2"	Und	2	$ 1.200	$ 2.400
Uniones EMT de 1/2"	Und	1	$ 900	$ 900
Curvas IMC de 1/2"	Und	1	$ 2.500	$ 2.500
Caja metalica 4X4"	Und	2	$ 1.900	$ 3.800
cable THHN No. 12 LSHF	Ml	32	$ 3.250	$ 104.000
Tomacorrientes Dobles con Polo a Tierra Color Naranja tipo hospitalaria leviton	Und	1	$ 38.500	$ 38.500
SUBTOTAL				**$ 183.600**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,28	$ 57.707	$ 15.947
Electricista	1	0,28	$ 47.327	$ 13.079
Ayudante electricista	2	0,28	$ 37.967	$ 10.492
SUBTOTAL				**$ 39.518**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	4	$ 153	$ 38
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 38**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	1200	$ 84.000	$ 70
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 70**