ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,16**	
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5 CMS CON SEPARADOR ENTRE CABLEADO ELECTRICO Y DATOS Y SUS ACCESORIOS**	
UNIDAD :	**ML**	

$ VALOR
$ 102.193

MATERIALES DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr. UNITAR**	**Vr. TOTAL**
Canaleta metalica de 12x5 cms con separador entre cableado electrico y datos	Ml	1	$ 42.500	$ 42.500
Accesorios y otros	Und	3	$ 3.500	$ 10.500
				$ 0
				$ 0
				$ 0
SUBTOTAL				**$ 53.000**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO-DIA**	**SALARIO - DIA**	**P. TOTAL $**
Supervisor de obra	1	0,34	$ 57.707	$ 19.808
Electricista	1	0,34	$ 47.327	$ 16.245
Ayudante electricista	2	0,34	$ 37.967	$ 13.032
SUBTOTAL				**$ 49.085**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO-DIA**	**TARIFA - DIAS**	**IMPORTE $**
Juego de Herramientas Menores	1	4	$ 153	$ 38
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 38**

TRANSPORTE DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO-DIA**	**TARIFA - DIAS**	**IMPORTE $**
Vehiculo Transporte de Personal	1	1200	$ 84.000	$ 70
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 70**