ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,21**	
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60, 40 WATT**	
UNIDAD :	**UND**	

$ VALOR
$ 150.908

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Luminaria PANEL LED INCRUSTAR SYLVANIA DE 60X60, 40 W	Und	1	$ 128.500	$ 128.500
Accesorios de montaje	Und	1	$ 3.500	$ 3.500
				$ 0
				$ 0
SUBTOTAL				**$ 132.000**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,13	$ 57.707	$ 7.567
Electricista	1	0,13	$ 47.327	$ 6.206
Ayudante electricista	2	0,13	$ 37.967	$ 4.979
SUBTOTAL				**$ 18.752**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	3	$ 153	$ 51
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 51**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	800	$ 84.000	$ 105
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 105**