ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,25**	**$ VALOR**
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE**	**$ 74.721**
UNIDAD :	**UND**	

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Tuberia EMT de 1/2"	Ml	1,5	$ 6.500	$ 9.750
Adaptador EMT de 1/2"	Und	1	$ 900	$ 900
Curvas EMT de 1/2"	Und	1	$ 1.200	$ 1.200
Caja METALICAS de 2X4"	Und	1	$ 950	$ 950
Cable THHN No. 12 LSHF	Ml	3	$ 3.250	$ 9.750
Interruptor DOBLE	UND	1	$ 8.500	$ 8.500
Canchada y resane	ML	2	$ 14.500	$ 29.000
SUBTOTAL				**$ 60.050**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,10	$ 57.707	$ 5.866
Electricista	1	0,10	$ 47.327	$ 4.811
Ayudante electricista	2	0,10	$ 37.967	$ 3.859
SUBTOTAL				**$ 14.536**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	3	$ 153	$ 51
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 51**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	1000	$ 84.000	$ 84
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 84**