ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE CORDOBA (MONTERÍA), ATLÁNTICO (BARRANQUILLA), GUAJIRA (RIOHACHA), TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA), FLORENCIA (CAQUETÁ), SANTANDER (BUCARAMANGA), ARAUCA (ARAUCA) Y VILLAVICENCIO (META)

ITEM :	**6,01**		**$ VALOR**
DESCRIPCION :	**Punto lógico de datos según especificaciones técnicas.**		**$ 1.509.462**
UNIDAD :	**Unidad**		

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Cable UTP Cat 6	Ml	7	$ 12.500	$ 87.500
Conector RJ45	UN	4	$ 15.000	$ 60.000
Canalización (Ducto PVC)	Ml	5	$ 81.035	$ 405.176
Instalación de cableado	Punto	1	$ 12.500	$ 12.500
Instalación de conectores	Punto	1	$ 12.500	$ 12.500
Instalación de canalización	Ml	5	$ 20.000	$ 100.000
Instalación de conectores	Punto	1	$ 12.500	$ 12.500
				$ 0
SUBTOTAL				**$ 690.176**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,50	$ 57.707	$ 115.414
Electricista	1	1,00	$ 47.327	$ 47.327
Ayudante electricista	2	0,50	$ 37.967	$ 151.868
SUBTOTAL				**$ 314.609**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	1	$ 383.627	$ 383.627
Certificador	1	1	$ 120.000	$ 120.000
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 503.627**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	100	$ 105.000	$ 1.050
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 1.050**