	DEFENSORIA DEL PUEBLO				
	OFICIAL	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE MODIFICACION			
FECHA	DD	MM	AA
	21	5	2024

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: X — ITEMS NO PREVISTOS:

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA) Y CAQUETÁ (FLORENCIA)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,06	Guarda escoba en cerámica H: 8 cm	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES			17.260,90	5%	$ 863,04
				SUBTOTAL $	$ 863,04

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PISO CERAMICA 0.30 MTS X 0.30 MTS	M2	0,080	$ 45.000,00	$ 3.600,00
PEGACOR FLEX GRIS 25 KILOS	U	0,032	$ 133.900,00	$ 4.284,80
MASILLA AUTONIVELANTE PARA SELLO DE JUNTAS HORIZONTALES x 300ml	UN	0,050	$ 60.900,00	$ 3.045,00
BOQUILLA DE BASE DE CEMENTOSA x 5KG	KG	0,100	$ 6.800,00	$ 680,00
CEMENTO BLANCO X 40 KG	BUL	0,020	$ 70.490,00	$ 1.409,80
DESPERDICIO	%	5%	$ 13.019,60	$ 651,00
			SUBTOTAL $	$ 13.670,60

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	P.SOCIAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE (2)	$ 97.067,00	84,00%	$ 178.603,28	0,0574	10.254,66
OFICIAL DE OBRA	$ 69.333,00	76,00%	$ 122.026,08	0,0574	7.006,23
				SUBTOTAL $	$ 17.260,90
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 31.795,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	$ -
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 31.795,00