	DEFENSORIA DEL PUEBLO				
	OFICIAL	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE MODIFICACION

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEMS NO PREVISTOS		FECHA	DD	MM	AA
					21	5	2024

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA) Y CAQUETÁ (FLORENCIA)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,07	Filos de pañete con mortero 1:3 e=0,015 m incluye impermeabilizante	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES			12.989,09	5%	$ 649,45
ANDAMIOS TIJERAS 1.50 MTS X 1.50 MTS		-	424,20	5%	$ 21,21
PLATAFORMA MET. PARA ANDAMIOS 2.02m x 0.30M		-	210,97	5%	$ 10,55
				SUBTOTAL $	$ 681,21

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ARENA	M3	0,017	$ 65.350,00	$ 1.110,95
CEMENTO GRIS	KG	5,500	$ 720,00	$ 3.960,00
AGUA	LT	3,600	$ 110,00	$ 396,00
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS	KG	0,150	$ 16.950,00	$ 2.542,50
DESPERDICIO	%	5%	$ 8.009,45	$ 400,00
			SUBTOTAL $	$ 8.409,45

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	P.SOCIAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE (2)	$ 97.067,00	84,00%	$ 178.603,28	0,0432	7.716,79
OFICIAL DE OBRA	$ 69.333,00	76,00%	$ 122.026,08	0,0432	5.272,30
				SUBTOTAL $	$ 12.989,09
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 22.080,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	$ -
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 22.080,00