	DEFENSORIA DEL PUEBLO				
	OFICIAL	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE MODIFICACION			
FECHA	DD	MM	AA
	21	5	2024

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: X — ITEMS NO PREVISTOS:

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA) Y CAQUETÁ (FLORENCIA)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,09	Estuco plástico, incluye filos y dilataciones	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES			14.092,40	2%	$ 211,39
ANDAMIOS TIJERAS 1.50 MTS X 1.50 MTS		-	424,20	3%	$ 12,73
PLATAFORMA MET. PARA ANDAMIOS 2.02m x 0.30M		-	210,97	3%	$ 6,33
				SUBTOTAL $	$ 230,44

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ESTUCO PLASTICO	GALON	0,150	$ 24.900,00	$ 3.735,00
LIJA TELA 9 x11 G180 PABMERIL	U	0,090	$ 2.860,00	$ 257,40
DESPERDICIO	%	5%	$ 3.992,40	$ 200,00
			SUBTOTAL $	$ 4.192,40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	P.SOCIAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	$ 48.533,00	84,00%	$ 89.300,72	0,0667	5.955,05
OFICIAL DE OBRA	$ 69.333,00	76,00%	$ 122.026,08	0,0667	8.137,35
				SUBTOTAL $	$ 14.092,40
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 18.515,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	$ -
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 18.515,00