	DEFENSORIA DEL PUEBLO				
	OFICIAL	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE MODIFICACION							
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEMS NO PREVISTOS		FECHA	DD	MM	AA
					21	5	2024

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA) Y CAQUETÁ (FLORENCIA)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,04	Suministro e instalación de puerta y marco en madera entamborada en madecor de 0,75 x 2.4 m, incluye accesorios y cerradura y todo lo necesario para su correcta instalación	UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES			394.217,65	5%	$ 19.710,88
				SUBTOTAL $	$ 19.710,88

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PUERTA MELA VERT DUNA SUP 090CM (ANCHO : 400 mm , ALTO : 2400 mm)	U	1,000	$ 338.000,00	$ 338.000,00
MARCO MELA REC RH DUNA 3X10X250CM (ANCHO : 750 mm , ALTO : 2400 mm)	U	1,000	$ 132.000,00	$ 132.000,00
KIT CHAPA + BISAGRA	U	1,000	$ 29.230,00	$ 29.230,00
DESPERDICIO	%	5%	$ 499.230,00	$ 24.962,00
			SUBTOTAL $	$ 524.192,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	P.SOCIAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	$ 48.533,00	84,00%	$ 89.300,72	1,7011	151.913,37
CARPINTERO	$ 82.333,00	73,00%	$ 142.436,09	1,7011	242.304,28
				SUBTOTAL $	$ 394.217,65
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 938.121,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	$ -
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 938.121,00