ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,20**		**$ VALOR**
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TELEVISION**		**$ 278.209**
UNIDAD :	**UND**		

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Cable Coaxial para TV RG59	Ml	24	$ 3.800	$ 91.200
Toma Para TV	Und	1	$ 12.500	$ 12.500
Tuberia EMT de 1/2"	Ml	8	$ 10.500	$ 84.000
Cruvas EMT de 1/2"	Und	3	$ 2.500	$ 7.500
Caja METALICA 2X4	Und	1	$ 1.500	$ 1.500
Terminales Siliconadas	Glb	1	$ 2.700	$ 2.700
Accesorios de Fijacion	Glb	1	$ 1.800	$ 1.800
Registros para TV	UND	1	$ 38.500	$ 38.500
SUBTOTAL				**$ 239.700**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,27	$ 57.707	$ 15.378
Electricista	1	0,27	$ 47.327	$ 12.612
Ayudante electricista	2	0,27	$ 37.967	$ 10.118
SUBTOTAL				**$ 38.108**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	0,8	$ 153	$ 191
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 191**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	400	$ 84.000	$ 210
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 210**