ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,26**	**$ VALOR**
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS**	**$ 27.087**
UNIDAD :	**MTS**	

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Tubos EMT de 3/4"	ML	1	$ 13.500	$ 13.500
Uniones EMT	UND	1	$ 1.200	$ 1.200
Adaptador EMT de 3/4"	UND	1	$ 1.200	$ 1.200
Curvas EMT de 3/4"	UND	1	$ 3.500	$ 3.500
SUBTOTAL				**$ 19.400**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,05	$ 57.707	$ 3.081
Electricista	1	0,05	$ 47.327	$ 2.527
Ayudante electricista	2	0,05	$ 37.967	$ 2.027
SUBTOTAL				**$ 7.636**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	3	$ 153	$ 51
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 51**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	800	$ 84.000	$ 105
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 105**