ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,27**	**$ VALOR**
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS**	**$ 16.167**
UNIDAD :	**MTS**	

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Tubos EMT de 1/2"	ML	1	$ 7.550	$ 7.550
Uniones EMT DE 1/2"	UND	1	$ 300	$ 300
Adaptador EMT de 1/2"	UND	1	$ 450	$ 450
Curvas EMT de 1/2"	UND	1	$ 900	$ 900
SUBTOTAL				**$ 9.200**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,04	$ 57.707	$ 2.267
Electricista	1	0,04	$ 47.327	$ 1.859
Ayudante electricista	2	0,04	$ 37.967	$ 1.491
SUBTOTAL				**$ 5.617**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	0,3	$ 153	$ 510
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 510**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	100	$ 84.000	$ 840
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 840**