ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,28**	
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA SEÑAL DE EVACUACIO(SALIDA),120 V, ALAMBRE 3XNo12 AWG,EMT DE 1/2"CAJAS 2X4 METALICAS, ETC**	
UNIDAD :	**UND**	

$ VALOR
$ 320.462

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Tuberia EMT de 1/2"	Ml	4	$ 10.500	$ 42.000
Adaptador EMT de 1/2"	Und	2	$ 600	$ 1.200
Uniones EMT de 3/4"	Und	1	$ 600	$ 600
Curvas EMT de 1/2"	Und	2	$ 2.500	$ 5.000
Caja METALICA de 2X4"	Und	1	$ 1.500	$ 1.500
Cable THHN No. 12 LSHF	Ml	22	$ 3.250	$ 71.500
Accesorios de Fijacion	Glb	1	$ 2.427	$ 2.427
Cable THHN No. 12 LSHF	mts	30	$ 3.250	$ 97.500
Tuberia EMT para Circuito Ramal de 1/2"	mts	10	$ 6.875	$ 68.750
SUBTOTAL				**$ 290.477**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,16	$ 72.133	$ 11.898
Electricista	1	0,16	$ 59.158	$ 9.758
Ayudante electricista	2	0,16	$ 47.458	$ 7.828
SUBTOTAL				**$ 29.484**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	0,8	$ 191	$ 239
Escalera Tipo Tijera		2	$ 862	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 323	$ 0
SUBTOTAL				**$ 239**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	400	$ 105.000	$ 263
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 140.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 70.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 263**