	DEFENSORIA DEL PUEBLO					
	OFICIAL	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1	

FECHA DE MODIFICACION

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEMS NO PREVISTOS		FECHA	DD	MM	AA
					21	5	2024

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA) Y CAQUETÁ (FLORENCIA)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,08	Lámina en Dry Wall para una cara de muro, incluye estuco y pintura.	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES			63.798,39	5%	$ 3.189,92
ANDAMIOS TIJERAS 1.50 MTS X 1.50 MTS		-	424,20	2,0000	$ 848,40
PLATAFORMA MET. PARA ANDAMIOS 2.02m x 0.30M		-	210,97	2,5000	$ 527,42
				SUBTOTAL $	$ 4.565,74

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACRILSET T8001	GL	0,035	$ 22.345,00	$ 782,08
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	ROL	0,035	$ 11.484,00	$ 401,94
LÁMINA PANEL YESO DE 1/2" (12MM) DE 1,22X3,44	U	0,355	$ 26.790,00	$ 9.510,45
LIJA DE AGUA	UN	0,210	$ 1.485,00	$ 311,85
MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES	U	0,090	$ 41.690,00	$ 3.752,10
TORNILLO 7 MM X 7/16" ROSCA FINA DRYWALL X1000UND	U	0,001	$ 31.889,00	$ 44,64
TORNILLO DRYWALL 6" X 1" X500UND	U	0,023	$ 20.339,00	$ 467,80
CAOLÍN BLANCO X 25 KG	BT	0,090	$ 18.700,00	$ 1.683,00
CEMENTO GRIS	KG	0,260	$ 746,00	$ 193,96
LIJA TELA 9 x11 G180 PABMERIL	U	0,200	$ 2.854,00	$ 570,80
YESO ESCAYOLA X 25 KG	BT	0,010	$ 43.890,00	$ 438,90
BROCHA DE CERDA 4	UND	0,002	$ 24.090,00	$ 40,15
RODILLO DE FELPA	UN	0,002	$ 11.990,00	$ 19,98
VINILO TIPO 1 x 5 GALONES	U	0,020	$ 395.800,00	$ 7.916,00
DESPERDICIO	%	5%	$ 26.133,65	$ 1.307,00
			SUBTOTAL $	$ 27.440,65

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	P.SOCIAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE (2)	$ 97.067,00	84,00%	$ 178.603,28	0,2122	37.902,49
OFICIAL DE OBRA	$ 69.333,00	76,00%	$ 122.026,08	0,2122	25.895,90
				SUBTOTAL $	$ 63.798,39
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 95.805,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	$ -
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 95.805,00