	DEFENSORIA DEL PUEBLO				
	OFICIAL	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE MODIFICACION

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEMS NO PREVISTOS		FECHA	DD	MM	AA
					21	5	2024

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA) Y CAQUETÁ (FLORENCIA)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,01	Suministro e instalación de puerta y marco en madera entamborada en madecor de 1,1 x 2.4 m con características de aislante acústico tipo frescasa, incluye accesorios y cerradura y todo lo necesario para su correcta instalación	UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES			249.650,07	5%	$ 12.482,50
				SUBTOTAL $	$ 12.482,50

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PUERTA MELA VERT DUNA SUP 090CM (ANCHO : 1050 mm , ALTO : 2400 mm)	U	1,000	$ 482.100,00	$ 482.100,00
MARCO MELA REC RH DUNA 3X10X250CM (ANCHO : 1100 mm , ALTO : 2400 mm)	U	1,000	$ 315.860,00	$ 315.860,00
KIT CHAPA + BISAGRA	U	1,000	$ 29.230,00	$ 29.230,00
FRESCASA SIN PAPEL 2 1/2"	M2	2,520	$ 12.730,00	$ 32.079,60
DESPERDICIO	%	5%	$ 859.269,60	$ 42.963,00
			SUBTOTAL $	$ 902.232,60

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	P.SOCIAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	$ 48.533,00	84,00%	$ 89.300,72	1,0773	96.203,67
CARPINTERO	$ 82.333,00	73,00%	$ 142.436,09	1,0773	153.446,40
				SUBTOTAL $	$ 249.650,07
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1.164.365,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	$ -
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 1.164.365,00