	DEFENSORIA DEL PUEBLO				
	OFICIAL	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE MODIFICACION

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEMS NO PREVISTOS		FECHA	DD	MM	AA
					21	5	2024

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA) Y CAQUETÁ (FLORENCIA)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,06	Puerta corrediza en madera entamborada en madecor para archivo L: 0.8 m, H: 2.2 m	UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES			316.709,41	5%	$ 15.835,47
				SUBTOTAL $	$ 15.835,47

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PUERTA MADERA (ANCHO : 750 mm , ALTO : 2200 mm)	U	2,000	$ 174.600,00	$ 349.200,00
MARCO MADERA (ANCHO : 800 mm , ALTO : 2200 mm)	U	1,000	$ 435.000,00	$ 435.000,00
KIT CHAPAS + RIEL	U	1,000	$ 104.000,00	$ 104.000,00
DESPERDICIO	%	5%	$ 888.200,00	$ 44.410,00
			SUBTOTAL $	$ 932.610,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	P.SOCIAL	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	$ 48.533,00	84,00%	$ 89.300,72	1,3667	122.045,25
CARPINTERO	$ 82.333,00	73,00%	$ 142.436,09	1,3667	194.664,15
				SUBTOTAL $	$ 316.709,41
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1.265.155,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	$ -
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 1.265.155,00