ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS SEDES REGIONALES DE TOLIMA (IBAGUÉ), VALLE DEL CAUCA (CALI), QUINDÍO (ARMENIA) Y CAQUETÁ (FLORENCIA)

ITEM :	**5,01**	
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL HASTA T-LTN CABLE 4X No. 6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE 1-1/2"**	
UNIDAD :	**ML**	

$ VALOR
$ 112.959

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Cable de Cobre No.6 THW	Ml	4,05	$ 11.500	$ 46.575
Cable de cobre No. 10 THW	Ml	1,05	$ 4.940	$ 5.187
Tuberia EMT de 1-1/2"	Ml	1	$ 22.000	$ 22.000
CURVA EMT DE 1-1/2"	UND	0,015	$ 4.500	$ 68
Accesorios	UND	1	$ 1.100	$ 1.100
				$ 0
SUBTOTAL				**$ 74.930**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,26	$ 57.707	$ 14.849
Electricista	1	0,26	$ 47.327	$ 12.178
Ayudante electricista	2	0,26	$ 37.967	$ 9.770
SUBTOTAL				**$ 36.798**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	5	$ 153	$ 765
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 765**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	180	$ 84.000	$ 467
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 467**