ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,03**	
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GABINETE BY-PASS EN EL CUARTO DEL RACK HASTA T-REG UBICADO EN EL CUARTO RACK EN CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE 1-1 /2"**	
UNIDAD :	**MTS**	

$ VALOR
$ 112.959

MATERIALES DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr. UNITAR**	**Vr. TOTAL**
Cable de Cobre No.6 THW	Ml	4,05	$ 11.500	$ 46.575
Cable de cobre No. 10 THW	Ml	1,05	$ 4.940	$ 5.187
Tuberia EMT de 1-1/2"	Ml	1	$ 22.000	$ 22.000
CURVA EMT DE 1-1/2"	UND	0,015	$ 4.500	$ 68
ACCESORIOS	UND	1	$ 1.100	$ 1.100
SUBTOTAL				**$ 74.930**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO-DIA**	**SALARIO - DIA**	**P. TOTAL $**
Supervisor de obra	1	0,26	$ 57.707	$ 14.849
Electricista	1	0,26	$ 47.327	$ 12.178
Ayudante electricista	2	0,26	$ 37.967	$ 9.770
SUBTOTAL				**$ 36.798**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO-DIA**	**TARIFA - DIAS**	**IMPORTE $**
Juego de Herramientas Menores	1	5	$ 153	$ 765
Escalera Tipo Tijera		2	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 765**

TRANSPORTE DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO-DIA**	**TARIFA - DIAS**	**IMPORTE $**
Vehiculo Transporte de Personal	1	180	$ 84.000	$ 467
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 467**