ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,19**	**$ VALOR**
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES DE CIRCUITOS RAMALES PARA SALIDAS DE LUCES EN CABLE 3XNo.12 LSHF, Y TUBERIA EMT = 1/2"**	**$ 23.401**
UNIDAD :	**MTS**	

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Tuberia EMT de 1/2"	Ml	1	$ 10.500	$ 10.500
union emt de 1/2	Und	0,15	$ 600	$ 90
Curvas EMT de 1/2"	Und	0,15	$ 2.500	$ 375
Adaptador EMT de 1/2"	Und	0,15	$ 900	$ 135
cable THHN No. 12 LSHF	Ml	3	$ 3.250	$ 9.750
SUBTOTAL				**$ 20.850**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,02	$ 57.707	$ 975
Electricista	1	0,02	$ 47.327	$ 800
Ayudante electricista	2	0,02	$ 37.967	$ 641
SUBTOTAL				**$ 2.416**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	3	$ 153	$ 51
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 690	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 259	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.070	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 2.502	$ 0
SUBTOTAL				**$ 51**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	1000	$ 84.000	$ 84
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 112.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 56.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 84**