ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTROS DE CONCILIACION

ITEM :	**5,29**	
DESCRIPCION :	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE SALIDA**	
UNIDAD :	**UND**	

$ VALOR
$ 184.549

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITAR	Vr. TOTAL
Señal de salida con autonomia de 20 minutos	und	1	$ 145.500	$ 145.500
accesorios de fijacion	glb	1	$ 13.500	$ 13.500
SUBTOTAL				**$ 159.000**

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	SALARIO - DIA	P. TOTAL $
Supervisor de obra	1	0,13	$ 72.133	$ 9.501
Electricista	1	0,13	$ 59.158	$ 7.792
Ayudante electricista	2	0,13	$ 47.458	$ 6.251
SUBTOTAL				**$ 23.544**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Juego de Herramientas Menores	1	0,2	$ 191	$ 955
Escalera Tipo Tijera		0,5	$ 862	$ 0
Pinza Voltiamperimetrica		0,5	$ 323	$ 0
Taladro Percutor		2	$ 2.587	$ 0
Herramientas de Impacto		2	$ 3.127	$ 0
SUBTOTAL				**$ 955**

TRANSPORTE DESCRIPCION	CANTIDAD	RENDIMIENTO-DIA	TARIFA - DIAS	IMPORTE $
Vehiculo Transporte de Personal	1	100	$ 105.000	$ 1.050
Camion Pequeño (1 a 5 Ton)		1	$ 140.000	$ 0
Tractomula		0,5	$ 70.000	$ 0
SUBTOTAL				**$ 1.050**