ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO:	**AIRES ACONDICIONADO**		**CANTIDAD**
ÍTEM:		**7,02**	**JORNADA h/d:**
UNIDAD:	UND		**RENDIMIENTO ml/d:**
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter 3.500~22.000~24.500 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz Cooling Only, control inalambrico, gas refrigerante R-410A REF; VS242C7		

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
	Herramienta Menor	%Mo	$ 12.206	1,00	$ 12.205,85
	Andamio multidireccional	Tarifa/hora	$ 32.000	0,25	$ 128.000,00
	EQUIPO DE OXIACETILENO	DIA	$ 50.000	1,00	$ 50.000,00
VALOR EQUIPO ($)					**$ 190.205,85**

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	Minisplit Inverter 3.500~22.000~24.500 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz Cooling Only, control inalambrico, gas refrigerante R-410A REF; VS242C7	und	$ 3.506.000	1,00	$ 3.506.000,00
	WIRELESS REMOTE CONTROLLERCONTROL REMOTO INALAMBRICO LCDOn/Off; Modo; SetPoint; Fan; Aletas; Config. Modelo: PWLSSB21H	und	$ 268.000	1,00	$ 268.000,00
	BATERIAS AAA	und	$ 4.000	2,00	$ 8.000,00
	OXIGENO	M3	$ 25.000	6,00	$ 150.000,00
	GAS PROPANO	M3	$ 10.000	12,00	$ 120.000,00
	CHAZOS TORNILLOS	und	$ 3.500	8,00	$ 28.000,00
	ACOPLES PARA DRENAJES	GLB	$ 142.205	1,00	$ 142.205,16
VALOR MATERIALES ($)					**$ 4.222.205,16**

TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KGR	TARIFA KGR-KM	DISTANCIA KM	VALOR PARCIAL
	TRANSPORTE (BODEGA - OBRA)	60	$ 28	100,00	$ 168.000,00
VALOR TRANSPORTE ($)					**$ 168.000,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO H-D	VALOR PARCIAL
	1 TECNICO EN REFRIGERACION	JOR	$ 177.009	1,11	$ 159.186,2
	1 AYUDANTES	JOR	$ 94.440	1,11	$ 84.930,8
VALOR MANO DE OBRA ($)					**$ 244.116,99**

VALOR UNITARIO	**$ 4.824.528,00**

Precio unitario **$ 4.824.528,00**