ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO:	**AIRES ACONDICIONADO**		**CANTIDAD**
ÍTEM:		**7,03**	**JORNADA h/d:**
UNIDAD:	UND		**RENDIMIENTO ml/d:**
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACION CORTINA DE AIRE TAMAÑO 1.5M 220V, control inalambrico.		

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
	Herramienta Menor	%Mo	$ 18.503	1,00	$ 18.503,29
	Andamio multidireccional	Tarifa/hora	$ 32.000	0,25	$ 128.000,00
	EQUIPO DE OXIACETILENO	DIA	$ -	1,00	$ -
VALOR EQUIPO ($)					**$ 146.503,29**

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	CORTINA DE AIRE TAMAÑO 1.5M 220V, control inalambrico.	und	$ 1.150.000	1,00	$ 1.150.000,00
	CONTROLLERCONTROL REMOTO INALAMBRICO	und	$ 185.700	1,00	$ 185.700,00
	BATERIAS AAA	und	$ 4.000	2,00	$ 8.000,00
	OXIGENO	M3	$ -	6,00	$ -
	GAS PROPANO	M3	$ -	12,00	$ -
	CHAZOS TORNILLOS	und	$ 3.500	8,00	$ 28.000,00
	ACOPLES PARA DRENAJES	GLB	$ -	1,00	$ -
VALOR MATERIALES ($)					**$ 1.371.700,00**

TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KGR	TARIFA KGR-KM	DISTANCIA KM	VALOR PARCIAL
	TRANSPORTE (BODEGA - OBRA)	21	$ 28	100,00	$ 58.800,00
VALOR TRANSPORTE ($)					**$ 58.800,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO H-D	VALOR PARCIAL
	1 TECNICO EN REFRIGERACION	JOR	$ 177.009	0,73	$ 241.316,0
	1 AYUDANTES	JOR	$ 94.440	0,73	$ 128.749,7
VALOR MANO DE OBRA ($)					**$ 370.065,71**

VALOR UNITARIO	**$ 1.947.069,00**
Precio unitario	**$ 1.947.069,00**