CAPITULO:	**7,00**		**CANTIDAD**
ÍTEM:		7,07	**JORNADA h/d:**
UNIDAD:	UND		**RENDIMIENTO ml/d:**
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS TIPO PERSIANSAS DE 6X6PUL TIPO EXTRACCION		

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
	Herramienta Menor	%Mo	$ 2.081	1,00	$ 2.081,00
	Andamio multidireccional	Tarifa/hor	$ 32.000	1,50	$ 21.333,00
VALOR EQUIPO ($)					**$ 23.414,00**

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	REJILLA 6X6 EXTRACCION	ml	$ 66.900	1,00	$ 66.900,00
		und			$ -
VALOR MATERIALES ($)					**$ 66.900,00**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KGR	TARIFA KGR-KM	DISTANCIA KM	VALOR PARCIAL
	TRANSPORTE (BODEGA -OBRA)	1	$ 28	450,00	$ 12.600,00
VALOR TRANSPORTE ($)					**$ 12.600,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO H-D	VALOR PARCIAL
	1 TECNICO EN REFRIGERACION	JOR	$ 177.009	0,15	$ 27.142,6
	1 AYUDANTES	JOR	$ 94.440	0,15	$ 14.481,4
VALOR MANO DE OBRA ($)					**$ 41.624,00**

VALOR UNITARIO	**$ 131.938,00**