MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	4,2	DESCRIPCION	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
CUNETAS	389	0,7	0,15	41	M3	41
					TOTAL	41
					TOTAL	41

ESQUEMA



Luis Muñoz A.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

SUPERVISION