PRESUPESTO

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIENAGA ZAPAYÁN-CORREGIMIENTO PIEDRAS DE MOLER-LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPIO DE ZAPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
I	1			MANTENIMIENTO PERIODICO				
1,1	1,1	310-22	310,1	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	2.428,80	$ 2.471	$ 6.001.565,00
Subtotal								$ 6.001.565,00
II	2			PAVIMENTO RIGIDO				
2,1	2,1	320-22	320,3	SBBASE CLASE C	M3	1.679,58	$ 429.854	$ 721.974.181,00
2,2	2,2	350-22	350,4	SUELO CEMENTO CLASE SC-R GRADACION TIPO B (Incluye suministro de cemento)	M3	1.601,46	$ 522.518	$ 836.791.676,00
2,3	2,3	500-22	500,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 3.8 Mpa	M3	1.657,84	$ 1.592.378	$ 2.639.907.944,00
2,4	2,4	672-22	672,1	BORDILLO EN CONCRETO	ML	3.128,00	$ 85.723	$ 268.141.544,00
2,5	2,5	640-22	640,1	ACERO DE REFUERZO Fy = 4.200 Kg/CM 2 (60.000 PSI)	KG	18.879,15	$ 11.104	$ 209.634.082,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 4.676.449.427,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 4.682.450.992,00
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 48.438.725,00
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$ 31.983.300,00
CARACTERIZACION VIAL	$ 7.297.633,00
VALOR TOTAL	$ 4.770.170.650,00

FLUJO DE CAJA - PROGRAMACIÓN

MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
$ 1.500.391	$ 1.500.391	$ 1.500.391	$ 1.500.391												
$ 180.493.545	$ 180.493.545	$ 180.493.545	$ 180.493.545												
$ 209.197.919	$ 209.197.919	$ 209.197.919	$ 209.197.919												
							$ 329.988.493	$ 329.988.493	$ 329.988.493	$ 329.988.493	$ 329.988.493	$ 329.988.493	$ 329.988.493	$ 329.988.493	
										$ 44.690.257	$ 44.690.257	$ 44.690.257	$ 44.690.257	$ 44.690.257	$ 44.690.257
							$ 26.204.260	$ 26.204.260	$ 26.204.260	$ 26.204.260	$ 26.204.260	$ 26.204.260	$ 26.204.260	$ 26.204.260	
$ 391.191.855,50	$ 391.191.855,50	$ 391.191.855,50	$ 391.191.855,50				$ 356.192.753	$ 356.192.753,25	$ 356.192.753,25	$ 400.883.010,58	$ 400.883.010,58	$ 400.883.011	$ 400.883.011	$ 400.883.011	$ 44.690.257
$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420	$ 3.027.420
$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956	$ 1.998.956
															$ 7.297.633
$ 396.218.232,06	$ 396.218.232,06	$ 396.218.232,06	$ 396.218.232,06	$ 5.026.376,56	$ 5.026.376,56	$ 5.026.376,56	$ 361.219.129,81	$ 361.219.129,81	$ 361.219.129,81	$ 405.909.387,15	$ 405.909.387,15	$ 405.909.387,15	$ 405.909.387,15	$ 405.909.387,15	$ 57.014.266,90
8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,11%	0,11%	0,11%	7,57%	7,57%	7,57%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	1,20%
8,31%	16,61%	24,92%	33,22%	33,33%	33,44%	33,54%	41,11%	48,69%	56,26%	64,77%	73,28%	81,79%	90,30%	98,80%	100,00%

ELIZABETH CONCEPCIÓN BERDUGO PÉREZ
Rep. Legal CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S