Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.238419
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21/11/2017 12:05:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.238419
Objeto del contrato	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LOS COLEGIOS USAQUEN - CPF 118, CARLOS PIZARRO - CPF 746 Y LLANO ORIENTAL - CPF 708, DEL DISTRITO CAPITAL, EN LOS QUE SE ATIENDEN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	7/12/2017 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/04/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	8/04/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/10/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COINGA LTDA

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 800154507

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA	BBVA	Corriente	0349-004820

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	26/12/2017 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	26/04/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	26/03/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/12/2017 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/12/2018 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/12/2017 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/04/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/04/2018 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/04/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 7/12/2017 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9/07/2018 12:09:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.650732	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	226.303.841,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	25/05/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.470633	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	373.847.241,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25/05/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.328202	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	373.847.241,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7/04/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.323448	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	373.847.241,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7/04/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.296901	Seriedad de la oferta	-	46.719.573,60 COP	-	30/01/2018 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.238419
Proveedor COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (IAS) RUT Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (IAS) RUT Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 1101

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

1 CO1.PCCNTR.238419

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							334.380.000,00	452.607.683,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1.6	72121406	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	24,00	M2	8.465,00	8.363,00	203.160,00	200.712,00
1.3.7	72121406	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	3,00	ML	25.987,00	25.675,00	77.961,00	77.025,00
1.3.11	72121406	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	26,00	M2	15.037,00	14.857,00	390.962,00	386.282,00
1.3.48	72121406	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	116,00	M2	30.098,00	29.737,00	3.491.368,00	3.449.492,00
1.4.2	72121406	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	6,00	M3	28.826,00	28.480,00	172.956,00	170.880,00
		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL						

2.1.6	72121406	COMUN (incluye cargue y retiro)	71,00	M3	42.161,00	41.655,00	2.993.431,00	2.957.505,00
2.1.12	72121406	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	34,00	M3	75.009,00	74.109,00	2.550.306,00	2.519.706,00
2.1.14	72121406	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	54,00	M3	11.343,00	11.207,00	612.522,00	605.178,00
2.2.3	72121406	CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 2500 PSI	30,00	M3	360.334,00	356.010,00	10.810.020,00	10.680.300,00
2.2.5	72121406	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	4,00	M3	414.924,00	409.945,00	1.659.696,00	1.639.780,00
2.2.6	72121406	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA..10 INCLUYE SUMINISTRO, VACIADO Y FORMALETA	580,00	M2	63.526,00	62.764,00	36.845.080,00	36.403.120,00
2.2.12	72121406	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI	32,00	M2	96.595,00	95.436,00	3.091.040,00	3.053.952,00
2.3.1	72121406	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	854,00	KG	2.850,00	2.816,00	2.433.900,00	2.404.864,00
2.3.2	72121406	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	1.132,00	KG	2.850,00	2.816,00	3.226.200,00	3.187.712,00
2.3.4	72121406	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	264,00	KG	2.950,00	2.915,00	778.800,00	769.560,00
3.2.10	72121406	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	8,00	UN	79.760,00	78.803,00	638.080,00	630.424,00
3.4.2	72121406	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	3,00	UN	313.369,00	309.609,00	940.107,00	928.827,00
5.2.3	72121406	MURO EN BLOQUE No. 4	34,00	M2	39.000,00	38.532,00	1.326.000,00	1.310.088,00
5.4.2	72121406	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	600,00	CM	580,00	573,00	348.000,00	343.800,00
6.2.5	72121406	MESON EN POLICUARZO TERMOFUNDIDO CON DISEÑO salpicadero de 10 cm y faldon de 30 cm - ANCHO 60 cm. EN COLORES	4,00	ML	390.000,00	385.320,00	1.560.000,00	1.541.280,00
7.6.3	72121406	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	8,00	UN	49.820,00	49.222,00	398.560,00	393.776,00
7.6.6	72121406	REUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA	6,00	UN	33.120,00	32.723,00	198.720,00	196.338,00
8.1.1	72121406	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	2,00	UN	69.914,00	69.075,00	139.828,00	138.150,00
8.1.2	72121406	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	4,00	UN	81.041,00	80.069,00	324.164,00	320.276,00
8.1.6	72121406	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	2,00	UN	63.631,00	62.867,00	127.262,00	125.734,00
8.1.18	72121406	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	24,00	UN	68.385,00	67.564,00	1.641.240,00	1.621.536,00
8,3,10	72121406	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	50,00	ML	15.459,00	15.273,00	772.950,00	763.650,00
8.3.20	72121406	CABLEADO 3#8	70,00	ML	15.881,00	15.690,00	1.111.670,00	1.098.300,00
8.4.1	72121406	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	2,00	UN	315.645,00	311.857,00	631.290,00	623.714,00
8,5,4	72121406	CAJA DE PASO 10X10	20,00	UN	8.270,00	8.171,00	165.400,00	163.420,00
8.14.20	72121406	TOMA DOBLE CONVENCIONAL POLO A TIERRA CON PROTECCION DE SEGURIDAD INFANTIL	8,00	UN	48.500,00	47.918,00	388.000,00	383.344,00
9.1.7	72121406	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	75,00	M2	17.063,00	16.858,00	1.279.725,00	1.264.350,00
10.2.10	72121406	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	22,00	M2	87.706,00	86.654,00	1.929.532,00	1.906.388,00
10.2.34	72121406	PSIO GOMA DE 8 MM TRAFICO PESADO	112,00	M2	186.000,00	183.768,00	20.832.000,00	20.582.016,00
10.3.5	72121406	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	18,00	ML	23.000,00	22.724,00	414.000,00	409.032,00
10.5.5	72121406	CENEFA INFANTIL BAÑO	64,00	UN	2.600,00	2.569,00	166.400,00	164.416,00
11.2.20	72121406	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPA DE BORDE Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO).	226,00	M2	155.651,00	153.783,00	35.177.126,00	34.754.958,00
11.2.40	72121406	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	5.866,00	KG	8.533,00	8.431,00	50.054.578,00	49.456.246,00
11.2.42	72121406	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL TIPO UPVC DE 4 mm INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	16,00	M2	65.000,00	64.220,00	1.040.000,00	1.027.520,00
11.2.45	72121406	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	28,00	M2	61.700,00	60.960,00	1.727.600,00	1.706.880,00
11.3.2	72121406	BAJANTE PVC DE 3" (RAINGO)	21,00	ML	28.782,00	28.437,00	604.422,00	597.177,00
11.3.5	72121406	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20	41,00	ML	66.510,00	65.712,00	2.726.910,00	2.694.192,00
11.3.6	72121406	TUBERÍA SANITARIA DE 6"	39,00	ML	70.074,00	69.233,00	2.732.886,00	2.700.087,00
12.1.1	72121406	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	46,00	M2	400.746,00	395.937,00	18.434.316,00	18.213.102,00
12.1.2	72121406	VENTANAS ALUMINIO FIJAS + VIDRIO TEMPLADO 5 MM	22,00	M2	380.274,00	375.711,00	8.366.028,00	8.265.642,00
14.1.1	72121406	PUERTA METALICA DE 2,2*,90 CON CERRADURA	1,00	UN	646.273,00	638.518,00	646.273,00	638.518,00
14.01.1 (...)	72121406	Puerta entamborada en lámina cold rolled calibre 18 pintada al horno color blanco.Mirilla grande vidrio templado 5 mm. con marco metálico en lámina cold rolled pintado color wengue, marco metálico pintado al horno color wengue, (0,90mx2,30m)	8,00	M2	418.593,00	413.570,00	3.348.744,00	3.308.560,00
12.2.14	72121406	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	40,00	ML	209.166,00	206.656,00	8.366.640,00	8.266.240,00
14.1.2	72121406	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE	55,00	M2	38.616,00	38.153,00	2.123.880,00	2.098.415,00
8.13.01	72121406	Suministro e instalación de Lámpara hermetica fluorescente de 2x54W, tubo T-5, blasto electrónico	2,00	UN	217.025,00	214.421,00	434.050,00	428.842,00
8,13,33	72121406	Suministro e instalación de Lámpara panel	20,00	UN	160.000,00	158.080,00	3.200.000,00	3.161.600,00

16.1.32	72121406	LED sobreponer 30 x 120 45 w BCA SANITARIO INFANTIL MANCESA O SIMILAR + GRIFERIA (SUMINISTRO E INSTALACION).	4,00	UN	471.625,00	465.966,00	1.886.500,00	1.863.864,00
17.2.1	72121406	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	11,00	M2	619.703,00	612.267,00	6.816.733,00	6.734.937,00
17.2.2	72121406	PELICULA SAN BLASTING	5,00	M2	33.000,00	32.604,00	165.000,00	163.020,00
18.1.4	72121406	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	180,00	M2	9.815,00	9.697,00	1.766.700,00	1.745.460,00
18.1.5	72121406	FILOS Y DILATACIONES	72,00	ML	3.318,00	3.278,00	238.896,00	236.016,00
18.2.4	72121406	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	112,00	ML	6.691,00	6.611,00	749.392,00	740.432,00
10.09.0(...)	72121406	ESTUCO Y VIINILO METALIZADO TRES MANOS CON SUMINISTRO DE FIGURAS ADHESIVAS	90,00	M2	25.700,00	25.392,00	2.313.000,00	2.285.280,00
18.4.11	72121406	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	254,00	M2	12.770,00	12.617,00	3.243.580,00	3.204.718,00
19.3.2	72121406	INSTALACION ESPEJOS (M.O.)	4,00	M2	10.648,00	10.520,00	42.592,00	42.080,00
20.2.5	72121406	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	35,00	M2	65.296,00	64.512,00	2.285.360,00	2.257.920,00
17.01.0(...)	72121406	Bordillo en concreto prefabricado, ancho 10 cm.	72,00	ML	50.871,00	50.261,00	3.662.712,00	3.618.792,00
17,01,0(...)	72121406	PARQUE INFANTIL 5 elementos para niños de 3 a 6 años	2,00	UN	6.500.000,00	6.422.000,00	13.000.000,00	12.844.000,00
17,01,3(...)	72121406	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 50 MM FIBRA TIPO RAFIA	136,00	M2	66.500,00	65.702,00	9.044.000,00	8.935.472,00
17.01.0(...)	72121406	Siembra de grama (Incluye suministro e instalación. Incluye 10 cm de tierra negra)	100,00	M2	17.811,00	17.597,00	1.781.100,00	1.759.700,00
17.01.0(...)	72121406	Suministro y plantación de Caucho Sabanero H=1.50 m	12,00	UN	197.496,00	195.126,00	2.369.952,00	2.341.512,00
AD 05	72121406	MURO EN LAMINA PLANA ETERNIT 244X122X10 mm DOS CARAS	202,00	M2	87.795,00	86.741,00	17.734.590,00	17.521.682,00
AD 07	72121406	MURO EN LAMINA PLANA ETERNIT 244X122X10 mm. UNA CARA	64,00	M2	67.203,00	66.397,00	4.300.992,00	4.249.408,00
AD 08	72121406	LAMINA PLANA ETERNIT 2,44X1,22X10 UNA CARA PARA FILOS Y DETALLES DE BORDE	72,00	ML	40.322,00	39.838,00	2.903.184,00	2.868.336,00
AD 24	72121406	SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESCASA PARA MUROS DE SUPERBOARD	94,00	M2	15.949,00	15.758,00	1.499.206,00	1.481.252,00
AD 46	72121406	LAMINA PLANA ETERNIT 244X122X 20 UNA CARA PARA PISO, SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE	184,00	M2	75.284,00	74.381,00	13.852.256,00	13.686.104,00
21.1.1	72121406	ASEO GENERAL	312,00	M2	3.431,00	3.390,00	1.070.472,00	1.057.680,00
1	72121406	ADMINISTRACIÓN	1,00	UN		105.718.583,00	0,00	105.718.583,00
1	72121406	IMPREVISTOS	1,00	UN		3.303.706,00	0,00	3.303.706,00
1	72121406	UTILIDAD	1,00	UN		13.214.823,00	0,00	13.214.823,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7/12/2017 6:00 PM

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7/12/2017 3:19:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☐Sí ☑No

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2546	CDP	No se ha iniciado	467.195.736 COP	467.195.736 COP	33-11-50-10-71-046-118	-	Editar

Saldo de CDP 467.195.736 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 467.195.736 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5919	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	452.607.683 COP	452.607.683 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 452.607.683 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	452.607.683 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-