Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.354535
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/02/2018 4:14:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.354535
Objeto del contrato	TERMINACIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO O.E.A. SEDE B ANTONIA SANTOS I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8 KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0807, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	5/03/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/12/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	2/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/04/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5/03/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	1/12/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MONTAJES DE MARCA S.A.

COLOMBIA, Caldas
Número de documento 811022617

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MONTAJES DE MARCA S.A.	Bancolombia	Corriente	65504747494

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	20/03/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	20/06/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20/05/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5/03/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2019 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5/03/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5/06/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

contrato

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 5/06/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8/03/2018 7:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21/12/2018 2:43:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.1025209	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	311.154.244,00 COP	Chubb	1/12/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.936026	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	467.402.644,00 COP	CHUBB	1/12/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.822206	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	394.930.610,02 COP	CHUBB	1/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.813931	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	394.930.610,02 COP	CHUBB	1/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.635201	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	394.930.610,02 COP	CHUBB	7/08/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

1 2 3 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.354535
Proveedor MONTAJES DE MARCA S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 1101

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

1 CO1.PCCNTR.354535

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							635.662.522,00	622.308.488,03
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.1.1.5	72121406	Medidor totalizador (NP 004) 1 1/2"	1,00	UN	2.085.855,35	2.029.537,00	2.085.855,35	2.029.537,00
3.1.1.7	72121406	Union dreser 1 1/2"	3,00	UN	97.012,00	94.393,00	291.036,00	283.179,00
4.7.5	72121406	Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Puentes. Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller. Perfileria según diseño	2.112,89	KG	8.250,00	8.027,00	17.431.342,50	16.960.168,03
5.3.2-M(...)	72121406	Muros en Loseta de Vidrio a=25 cm incoloro textura, dos (2) caras vistas, traslapadas según detalle, losetas del tipo suministrado por VITRIUM Ref.:Vitrolit Llovizna o equivalente de igual calidad o superior. Incluye perfileria en aluminio, relacionados y complementarios pra su	0,64	UN	39.858.091,00	38.781.923,00	25.509.178,24	24.820.430,72

		correcta instalación. Ventana MV-01 en Vitrolit de 50,71 x 2,65						
7.2.2.9	72121406	Suministro de Gabinete Tipo III Ntc 1669	7,20	UN	1.341.325,00	1.305.109,00	9.657.540,00	9.396.784,80
7.3.7.1	72121406	Montaje de Gabinete Tipo III NTC 1669	2,00	UN	54.850,00	53.369,00	109.700,00	106.738,00
7.3.9.3	72121406	Desinfeccion Del Sistema De Agua Potable	1,00	UN	178.155,00	173.345,00	178.155,00	173.345,00
7.4.1.5	72121406	P. Gas Mechero Laboratorio 1/2"	7,00	UN	43.735,00	42.554,00	306.145,00	297.878,00
8.5.1	72121406	Grupo de medida en BT de acuerdo a normas Codensa, con 3 transformadores de corriente 400/5A y medidor electrónico multifuncional	0,40	UN	2.436.390,00	2.370.607,00	974.556,00	948.242,80
8.10.2	72121406	Ducto en lámina de acero CR calibre 14 diámetro especificado, incluye accesorios de remate, codos y accesorios de fijación	15,00	UN	484.531,00	471.449,00	7.267.965,00	7.071.735,00
8.10.3	72121406	Recubrimiento de ducto de escape en lámina de aluminio y lana de vidrio espesor 2"	4,00	UN	258.084,00	251.116,00	1.032.336,00	1.004.464,00
8.10.4	72121406	Instalación de ducto y silenciador	2,00	UN	1.474.546,00	1.434.733,00	2.949.092,00	2.869.466,00
8.10.5	72121406	Suministro e instalación de tanque principal de 200 galones.	1,00	UN	2.335.757,00	2.272.692,00	2.335.757,00	2.272.692,00
8.10.6	72121406	Tubería de acero para alimentación y retorno de combustible desde y hacia el tanque, incluir accesorios	1,00	UN	641.652,00	624.327,00	641.652,00	624.327,00
8.10.8	72121406	Suministro e instalación de ducto Trampa de aire caliente según especificaciones	1,00	UN	18.200.700,00	17.709.281,00	18.200.700,00	17.709.281,00
8.10.9	72121406	Suministro e instalación de ducto para toma de aire fresco según especificaciones	1,00	UN	9.533.700,00	9.276.290,00	9.533.700,00	9.276.290,00
8.10.14	72121406	Suministro e instalción de software de control	1,00	UN	1.400.050,00	1.362.249,00	1.400.050,00	1.362.249,00
8.11.3	72121406	Prueba con Megger, certificación de menos de 3 Omhs. Para puesta a tierra	1,00	VG	1.544.500,00	1.502.799,00	1.544.500,00	1.502.799,00
8.14.4	72121406	Reproductor DVD	1,00	UN	120.000,00	116.760,00	120.000,00	116.760,00
8.15.3. (...)	72121406	Panel De Intrusion	1,00	UN	1.440.496,00	1.401.603,00	1.440.496,00	1.401.603,00
8.15.3. (...)	72121406	Magnetico Puerta	52,00	UN	10.054,00	9.783,00	522.808,00	508.716,00
8.15.3. (...)	72121406	Sensor De Movimiento De Doble Tecnologia	18,00	UN	93.898,00	91.363,00	1.690.164,00	1.644.534,00
8.15.3. (...)	72121406	Boton De Panico	2,00	UN	107.240,00	104.345,00	214.480,00	208.690,00
8.15.3. (...)	72121406	Teclado Remoto	2,00	UN	259.270,00	252.270,00	518.540,00	504.540,00
8.16.1	72121406	Certificación RETIE, con la obligatoriedad de la inspección documental, visual y de ensayo y pruebas, incluyendo la supervisión y revisión de las instalaciones internas de la edificación; contemplando el diligenciamiento de formularios, planos actualizados y georeferenciados, autorizaciones de las entidades competentes en caso de estar en sectores patrimoniales o aledaños, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, registros fotográficos, entrega de certificados avalados bajo la norma RETIE, pruebas y resultados solicitados, y demás documentos relacionados. Incluye las correcciones de los documentos y anexos hasta el momento en que el Certificado de Conformidad sea expedido por un organismo acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio o habilitado por el Ministerio de Minas y Energía, según corresponda	1,00	UN	7.359.350,00	7.160.648,00	7.359.350,00	7.160.648,00
11.1.2	72121406	Media caña en mortero impermeabilizado integralmente 1:4	14,00	ML	14.267,00	13.882,00	199.738,00	194.348,00
11.1.4-(...)	72121406	Impermeabilización doble capa, primera capa con manto base asfaltos no oxid., modif. con APP, reforzado armadura poliéster de alto gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior; segunda capa acabado arquitectónico textura con manto base asfaltos no oxid., modif. con APP, reforzado armadura poliéster y acabado en gránulos minerales adheridos de colores, rollo de 10,0x1,0 m e=3,5 mm, tipo Mineral Pietra 140 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior, para cubierta.	300,00	M2	56.349,00	54.828,00	16.904.700,00	16.448.400,00
11.1.8-(...)	72121406	Impermeabilización superficial con recubrimiento mortero cementoso tipo Sellotoc o similar e=1 mm. Incluye sellado previo de fisuras, para materas	12,00	M2	15.908,00	15.478,00	190.896,00	185.736,00
12.1.5. (...)	72121406	Cortasol metálico ensamblable, paneles curvos metálicos con aletas para sujeción a.=141,5 mm Ds.=160 mm, en material Aluzinc e.=0,5 mm, acabado perforado ø.2,5-4,0mm y 12%-21% apertura (modelo del perforado según diseño); estructura de armado portapanel en Aluzinc cada metro, separación entre soportes de 150 mm; acabado en pintura poliéster horneable de color, según diseño, tipo Celoscreen Paso 150 Perforado de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye tubular de soporte en aluminio 4"x1,3/4" tipo T101, anclajes respectivos, suministro, instalación, accesorios y complementarios para el correcto funcionamiento de todo el sistema	45,00	M2	212.116,00	206.389,00	9.545.220,00	9.287.505,00
12.2.3. (...)	72121406	Puerta en Lámina entamborada sencilla P-05 de 0.9 x 2.7	17,00	UN	892.470,00	868.373,00	15.171.990,00	14.762.341,00
14.1.20 (...)	72121406	Cerámica de 20,5x20,5 cm. Incluye win esquinero en aluminio, remate de borde en ángulo de aluminio y emboquille. Pegado con mezcla lista de fabrica para Baños	3,00	M2	36.895,00	35.899,00	110.685,00	107.697,00
14.1.20 (...)	72121406	Cerámica de 20,5x20,5 cm. Incluye win esquinero en aluminio, remate de borde en ángulo de aluminio y emboquille. Pegado con mezcla lista de fabrica para Aseo y Basuras	10,00	M2	36.895,00	35.899,00	368.950,00	358.990,00
16.1.2	72121406	Lavamanos cerámico de colgar, con orificios para grifería. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión completa	1,00	UN	115.161,00	112.052,00	115.161,00	112.052,00
16.1.3	72121406	Sanitario cerámico de tanque. Incluye suministro, mueble plastico redondo color blanco, montaje, acople y conexión	1,00	UN	281.242,00	273.648,00	281.242,00	273.648,00
16.3.1	72121406	Dispensador de papel higiénico, acero inoxidable satinado, con cerradura y llave, capacidad 200-400 m, de sobreponer en muro. Incluye suministro e instalación	11,00	UN	132.500,00	128.923,00	1.457.500,00	1.418.153,00
16.3.2	72121406	Gabinete dispensador de toallas de papel, acero inoxidable satinado, con cerradura y llave, capacidad 300 toallas, de sobreponer en muro. Incluye suministro e instalación	11,00	UN	104.900,00	102.068,00	1.153.900,00	1.122.748,00

16.3.3	72121406	Dispensador de jabón líquido, cuerpo en acero inoxidable satinado y valvula anticorrosiva, capacidad 1.2 lts, ventanilla de recarga y llave, tipo push de sobreponer en muro	11,00	UN	104.900,00	102.068,00	1.153.900,00	1.122.748,00
16.3.5	72121406	Secador de manos eléctrico de sensor, carcasa metálica, pintura electrostática color blanco, motor sin escobillas, apagado automático, tipo A&A 1-AA-1800-HO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación	11,00	UN	365.000,00	355.145,00	4.015.000,00	3.906.595,00
16.3.8	72121406	Rejillas de piso metálica en aluminio con sosco 3"x2", tipo anticucarachas. Incluye instalación y emboquille	11,00	UN	8.189,00	7.968,00	90.079,00	87.648,00
16.3.9	72121406	Barras de seguridad para discapacitados en acero inoxidable satinado Ø 1,1/4", para instalar en sanitario sin tanque, tipo "dos brazos", medidas extremas 61x61x51 cm (l x a x h), tipo A&A Ref. 8-AA-508 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación	2,00	UN	245.650,00	239.017,00	491.300,00	478.034,00
16.3.10	72121406	Juego de incrustaciones de Porcelana 5 piezas (toallero barra, jabonera, percha simple, porta rollo, cepillera), color blanco. Incluye pegado y emboquille	8,00	UN	75.490,00	73.452,00	603.920,00	587.616,00
16.3.11	72121406	Extractor de olores 120v, color blanco, rejilla removible, ducto de 3", capacidad de 50 CFM, tipo AC-688 de ACUAVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación	2,00	UN	122.830,00	119.514,00	245.660,00	239.028,00
18.2.17	72121406	Pintura epóxica sobre Barandas metálicas, tipo industrial formulada en dos componentes base (resina epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora), aplicada en tres (3) capas; sobre Imprimante anticorrosivo epóxico formulado de dos componentes base (cromato de zinc) y catalizador (poliamida endurecedora), aplicado en dos (2) capas. Incluye preparación de superfice, pintura sobre todos los elementos que componen la baranda. INDICE GENERAL	399,60	ML	19.312,00	18.791,00	7.717.075,20	7.508.883,60
20.5.25	72121406	Banca prefabricada en concreto tipo M-31 IDU f'c=3000 psi reforzado, acabado liso de formaleta metálica, patas y horizontal. Incluye suministro, instalación, anclajes y complementarios	3,00	UN	280.114,00	272.551,00	840.342,00	817.653,00
20.5.38	72121406	Plaqueta en concreto h<=10 cm f'c=3000 psi, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado, con bordes achaflanados. Incluye montaje donde corresponda para materas, e=0.07m	11,00	M2	85.526,00	83.217,00	940.786,00	915.387,00
20.5.39	72121406	Bordillo en concreto de 10x10 cm para muros de materas f'c=3000 psi, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado, con bordes achaflanados	18,00	ML	24.949,00	24.275,00	449.082,00	436.950,00
20.5.40	72121406	Bolardo bajo-concreto m-61	18,00	UN	87.686,00	85.318,00	1.578.348,00	1.535.724,00
21.1.5	72121406	Aseo general final	340,47	M2	2.560,00	2.491,00	871.603,20	848.110,77
21.2.1	72121406	Cicloparqueadero en tubería metálica tipo M-101, tubular redondo formando arcos en doble fila ø 1,1/2", sobre soportes ø 2" anclados a base de concreto 15x55x30 cm (a x l x h) f'c=3000 psi, acabado en pintura electrostática RAL 7010. Incluye suministro, base en concreto, instalación. Cumplir con ficha técnica del IDU	2,00	UN	592.742,00	576.738,00	1.185.484,00	1.153.476,00
21.2.4	72121406	Módulo juegos infantiles metálicos tipo M-3A, del tipo suministrado por SOLUCIONES URBANAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, relacionados y complementarios para su correcta puesta en funcionamiento	1,00	UN	5.276.379,00	5.133.917,00	5.276.379,00	5.133.917,00
21.2.6	72121406	Bebedero en acero inoxidable tipo IDU M-110 ø.ext=13,1/4" profundo=1,3/4", grifo con control automático en bronce cromado, rejilla de desagüe removible tipo AC-1000 de Acuaval o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, no incluye base en concreto (Ver 20.5.18)	3,00	UN	1.841.778,00	1.792.050,00	5.525.334,00	5.376.150,00
21.2.8	72121406	Asta para bandera en tubo estructural acero galvanizado L=9,00 m, telescópico ø6" L=1/3 h y ø5" L=2/3 h, platina de anclaje 40x40 cm e=5 mm con cartelas en platina, dado de concreto 60x60x100 (a x l x h) f'c=3000 psi, según detalle. Incluye suministro, fabricación, anticorrosivo, anclajes, concreto para dado, instalación	3,00	UN	1.111.150,00	1.081.149,00	3.333.450,00	3.243.447,00
21.2.11	72121406	Caneca metálica de alta resistencia tipo M-120 IDU, anillos en platinas dobles CR 2"x1/8" con cordon continuo de soldadura, parales en tubular rectangular CR cal.16 3"x1,1/2" con tapa, eje pasador en varilla calibrada de 1", malla cafetera LWD 20 CR cal.18, cimentación cilindrica en concreto ø15 cm h=30 cm, f'c=3000 psi, acabado en pintura electrostática, según detalle DE-A1. Incluye suministro, instalación, anclajes, anticorrosivo y pintura electrostática de acabado, relacionados y complementarios para su correcto funcionamiento	3,00	UN	279.398,00	271.854,00	838.194,00	815.562,00
S.E.D. (...)	72121406	Anclaje para reforzamiento en concreto y epoxico para 1/2" - 11 cm de profundidad estandar (perforacion, limpieza, epoxico)	768,00	CM	654,00	636,00	502.272,00	488.448,00
5.6.4	72121406	Muro en dry wall de 12mm incluye estructura metalica, masilla, cinta y primera mano de pintura, visto dos caras e=12cm	5,83	M2	84.152,00	81.880,00	490.606,16	477.360,40
A.D-7.3 (...)	72121406	Equipo sistema de presion	0,20	UN	19.861.200,00	19.324.948,00	3.972.240,00	3.864.989,60
A.D-7.3 (...)	72121406	Equipo sistema contraincendio vertical IN LINE con motor electrico marca American Marsh-Pumps Co	0,20	UN	125.262.140,00	121.880.062,00	25.052.428,00	24.376.012,40
A.D-7.3 (...)	72121406	Equipos sistema eyector con doble sello mecánico caras duras de 10 mts de caudal de 260 GPM compuesto por dos electrobombas	0,20	UN	8.348.120,00	8.122.721,00	1.669.624,00	1.624.544,20
AD.8.15 (...)	72121406	Marquillas tomas de voz, datos y camara.	267,00	UN	1.497,00	1.457,00	399.699,00	389.019,00
A.D. 11 (...)	72121406	Marquesinas con perfiles de aluminio y vidrio laminado de 4 + 4 sand blasting por una cara	37,43	M2	515.893,00	501.964,00	19.309.874,99	18.788.512,52
AD.20.2 (...)	72121406	Suministro e instalacion de cancha de voleiball (2 postes + 1 malla)	1,00	JG	521.419,00	507.341,00	521.419,00	507.341,00
AD-20.4 (...)	72121406	Suministro e instalacion de cerramiento paneles en laminia Cold Rolled Cal 16 microperfirada con pintura electrostatica, para proteccion de fachada en vitrolit.	134,38	M2	542.326,00	527.683,00	72.877.767,88	70.910.041,54
AD.20.1 (...)	72121406	Suministro e instalacion de malla tejida en nylon para parte superior cerramiento en	497,64	M2	14.107,00	13.726,00	7.020.207,48	6.830.606,64

		terrazas						
AD.16.1 (...)	72121406	Ventana con perfiles 1101, 292, 177, 315 + vidrios crudos laminados 3+3 mm incoloros cuerpos fijos y batientes	5,25	M2	357.500,00	347.848,00	1.876.875,00	1.826.202,00
AD.16.1 (...)	72121406	Ventana tipo guillotina marco en aluminio (1,20*1,20)*2 + vidrios crudos laminados 3+3 mm incoloros cuerpos fijos y batientes	2,88	M2	355.000,00	345.415,00	1.022.400,00	994.795,20
AD.16.1 (...)	72121406	Ventana en aluminio perfiles 101, 292, 177,315 + vidrios crudos laminados 3+3 mm incoloros cuerpos fijos y batientes	4,52	M2	357.500,00	347.848,00	1.615.900,00	1.572.272,96
AD.16.1 (...)	72121406	Ventanas en aluminio, 1,90*0,50 + vidrios crudos laminados 3+3 mm incoloros cuerpos fijos y batientes	1,90	M2	355.000,00	345.415,00	674.500,00	656.288,50
AD.16.1 (...)	72121406	Ventanas en aluminio, 0,80*0,80 + vidrios crudos laminados 3+3 mm incoloros cuerpos fijos y batientes	0,64	M2	355.000,00	345.415,00	227.200,00	221.065,60
AD.16.1 (...)	72121406	Ventanas en aluminio, 0,50*0,50 + vidrios crudos laminados 3+3 mm incoloros cuerpos fijos y batientes	0,25	M2	355.000,00	345.415,00	88.750,00	86.353,75
AD.16.1 (...)	72121406	Protectores luces exteriores bajo placa	15,00	UN	16.500,00	16.055,00	247.500,00	240.825,00
AD.16.1 (...)	72121406	Cortasoles en salones	90,00	M2	215.000,00	209.195,00	19.350.000,00	18.827.550,00
AD.16.1 (...)	72121406	Puertas de acceso en cerramiento de alto impacto	2,00	UN	250.000,00	243.250,00	500.000,00	486.500,00
AD.16.1 (...)	72121406	Malla tejida en Nylon	168,00	M2	9.790,00	9.526,00	1.644.720,00	1.600.368,00
AD.16.1 (...)	72121406	Remates de vacíos entre mampostería y cubierta tipo sándwich	72,00	M2	45.000,00	43.785,00	3.240.000,00	3.152.520,00
AD.16.1 (...)	72121406	Rampa de conexión metalica para salidas de emergencia	2,00	UN	357.500,00	347.848,00	715.000,00	695.696,00
9.1	72121406	ADMINISTRACION	1,00	UN	108.739.154,00	105.698.896,00	108.739.154,00	105.698.896,00
		Mis observaciones: El proponente deberá relacionar el VALOR correspondiente a la administración						
9.2	72121406	INPREVISTOS	1,00	UN	7.139.800,00	6.947.019,00	7.139.800,00	6.947.019,00
		Mis observaciones: El proponente deberá relacionar el VALOR correspondiente a los imprevistos						
9.3	72121406	UTILIDADES	1,00	UN	17.849.500,00	17.367.548,00	17.849.500,00	17.367.548,00
		Mis observaciones: El proponente deberá relacionar el VALOR correspondiente a la utilidad						
1	72121406	IMPREVISTOS Ms observaciones:El proponente deberá relacionar el VALOR correspondiente a los imprevistos	1,00	UN	144.944.068,00	144.944.068,00	144.944.068,00	144.944.068,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	ANTECEDENTES MONTAJES DE MARCA.pdf	ANTECEDENTES MONTAJES DE MARCA.pdf	(detalle)
	ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL MONTAJES DE MARCA SA.pdf	ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL MONTAJES DE MARCA SA.pdf	(detalle)
	RUT MONTAJES DE MARCA SA 2018.pdf	RUT MONTAJES DE MARCA SA 2018.pdf	(detalle)
	SOC - MODIFICACION No 1 CONTRATO 354535-2018 - MONTAJES DE MARCA S.A..pdf	SOC - MODIFICACION No 1 CONTRATO 354535-2018 - MONTAJES DE MARCA S.A..pdf	(detalle)
	DECLARACION - PERSONA JURIDICA.docx	DECLARACION - PERSONA JURIDICA.docx	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☐Sí ☑No

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos: Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1132	CDP	No se ha iniciado	490.718.455 COP	490.718.455 COP	15-01-07-1046-118	-	Editar
☐	2404	CDP	No se ha iniciado	144.944.068 COP	144.944.068 COP	15-01-07-1046-118	-	Editar

Saldo de CDP: 635.662.523 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 635.662.523 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5447	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	144.944.068 COP	144.944.068 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

2812	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	477.364.420 COP	477.364.420 COP		-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	622.308.488 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	622.308.488 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-