VISING
Construcciones
NIT. 901.573.024-3
Mercedes del norte mz 37 cs 2
Contacto: 317 376 6496 Email. visingconstrucciones@gmail.com
Armenia - Quindío

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL
1.	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
1.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL DE CONCRETO	ML	170	$ 9.527,00	$ 1.619.590,00
1.2	DESMONTE Y REINSTALACION DE CONDENSADORES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA	UND	6	$ 256.000,00	$ 1.536.000,00
2.	**MANTENIMIENTOS**				
2.1	IMERMEABILIAZACIÓN DE VIGACANAL CON SIKAFILL 12 POWER	ML	170	$ 57.953,00	$ 9.852.010,00
2.2	SELLO DE TRAGANTE CON CON CINTA MULTISEAL a=15cm	UND	24	$ 15.926,00	$ 382.224,00
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA TRAGANTE EN ALUMINIO 3x4	UND	24	$ 34.266,00	$ 822.384,00
2.4	DESMONTE Y REPOSICIÓN DE TEJA STANDING SEAM CAL 26 30mm	M2	100	$ 162.000,00	$ 16.200.000,00
2.5	RECORRIDO DE CUBIERTA STANDING SEAM PARA SELLO DE GOTERAS Y REACOMODACIÓN DE TEJAS	M2	400	$ 28.038,00	$ 11.215.200,00
2.6	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ARQUITECTÓNICA PARA SELLO DE GOTERAS Y REACOMODACIÓN DE TEJAS	M2	50	$ 25.813,00	$ 1.290.650,00
2.7	DESMONTE Y REPOSICIÓN DE TEJA UPVC VERDE 2mm	M2	300	$ 96.845,00	$ 29.053.500,00
2.8	DESMONTE Y REPOSICIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA 2mm	ML	30	$ 68.540,00	$ 2.056.200,00
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE INC. APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO EN JUNTAS a=60cm	ML	30	$ 22.719,00	$ 681.570,00
2.10	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO 2mm CON FOIL DE ALUMINIO	M2	20	$ 49.196,00	$ 983.920,00
2.11	DESMONTE Y REPOSICION DE TEJA EN FIBROCEMENTO	M2	32	$ 125.384,00	$ 4.012.288,00
3.	**RETIRO DE RCD**				
3.1	RETIRO DE RCD	M3	14	$ 52.467,00	$ 734.538,00
				SUBTOTAL	$ 80.440.074,00
				ADMINISTRACIÓN (12%)	$ 9.652.808,88
				UTILIDAD (5%)	$ 4.022.003,70
				IVA SOBRE UTILIDAD	$ 764.180,70
				TOTAL	$ 94.879.067,28