PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MC-016-2020

OBJETO: "*CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO EN LOTE DE LA ARMADA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMODATO DE BIEN INMUEBLE No 0066-ARC-ENSB-CLENS-2019*"

ANEXO No. 4 – OFERTA ECONÓMICA

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**PRELIMINARES**				
	10010001			LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	121,00	$ 1.969	$ 238.210,22
Subtotal								$ 238.210,22
2				**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
	100160011			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	21,00	$ 22.177	$ 465.708,73
Subtotal								$ 465.708,73
3				**VIGAS COLUMNAS Y ZAPATAS**				
	10010056			ACERO DE REFUERZO FIGURADO	kg	3.290,00	$ 3.917	$ 12.887.677,32
	10016303			CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) 4000 PSI	m3	26,00	$ 560.449	$ 14.571.681,23
Subtotal								$ 27.459.358,55
4				**LEVANTE DE MUROS**				
	20010594			LEVANTE DE MURO BLOQUE SPLIT 14.5 x 19 x 39 cm, MORTERO DE PEGA 1:4	m2	350,00	$ 64.978	$ 22.742.368,95
	10016306			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) 2000 PSI	m3	3,00	$ 296.662	$ 889.985,97
Subtotal								$ 23.632.354,92
5				**PORTON METALICO**				
	20012685			FABRICACION Y MONTAJE DE PORTON METALICO 5,20*2,5 M	Unidad	1,00	$ 574.953	$ 574.952,81
Subtotal								$ 574.952,81
6				**LIMPIEZA**				
	10019002			LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	m2	121,00	$ 291	$ 35.213,73
	10010014			RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS)	m3/km	22,46	$ 1.157	$ 25.980,99
Subtotal								$ 61.194,72
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 52.431.779,95**

ADMINISTRACIÓN	**23%**	
IMPREVISTOS	**2%**	
UTILIDADES	**5%**	

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 52.431.779,95**
V ALOR TOTAL	**$ 52.431.779,95**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	23%
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	**IMPREVISTO**	**I=**	2%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U.	**A.I.U.=**	30%

LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
LMP INGENIERIA SAS
900.739.049-8