PRESUPUESTO
CMC-SP-021-2025

OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR ADECUACIONES DE SEGURIDAD EN EL CENTRO VIDA DÍA DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA				
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Vr Total**
1	Suministro, transporte y colocación de reja ventana fija (3.17 x 2 m). con ángulo metálico de 1"x 1/8" perimetral, varilla lisa cuadra de 1/2", Incluye resane de superficie, soldadura, pintura 3 en 1 y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación. Incluye resane en concreto si es necesario.	UND	1	$ 2.621.457	$ 2.621.457
2	Suministro, transporte y colocación de reja ventana fija (2.25 x 2 m). con ángulo metálico de 1"x 1/8" perimetral, varilla lisa cuadra de 1/2", Incluye resane de superficie, soldadura, pintura 3 en 1 y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación. Incluye resane en concreto si es necesario.	UND	1	$ 2.063.695	$ 2.063.695
3	Suministro, transporte y colocación de reja ventana fija (4.37 x 2 m). con ángulo metálico de 1"x 1/8" perimetral, varilla lisa cuadra de 1/2", Incluye resane de superficie, soldadura, pintura 3 en 1 y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación. Incluye resane en concreto si es necesario.	UND	1	$ 3.373.691	$ 3.373.691
4	Suministro, transporte y colocación de reja ventana fija (2.10 x 2 m). con ángulo metálico de 1"x 1/8" perimetral, varilla lisa cuadra de 1/2", Incluye resane de superficie, soldadura, pintura 3 en 1 y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación. Incluye resane en concreto si es necesario.	UND	3	$ 1.970.995	$ 5.912.985
5	Suministro, transporte y colocación de reja ventana fija (1.3 x 1.3 m). con ángulo metálico de 1"x 1/8" perimetral, varilla lisa cuadra de 1/2", Incluye resane de superficie, soldadura, pintura 3 en 1 y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación. Incluye resane en concreto si es necesario.	UND	4	$ 1.176.266	$ 4.705.064
6	Suministro, transporte y colocación de reja ventana fija (1.87 x 2 m). con ángulo metálico de 1"x 1/8" perimetral, varilla lisa cuadra de 1/2", Incluye resane de superficie, soldadura, pintura 3 en 1 y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación. Incluye resane en concreto si es necesario.	UND	1	$ 1.828.855	$ 1.828.855
7	Suministro, transporte y colocación de puerta reja de 1 ala batiente (1.90 x 3.60m). Con marco en tuberia de 2" x 1" espesor de 1.5 mm, varilla cuadra de 1/2", 4 bisagras de trabajo pesado, chapa reja para trabajo pesado tipo Yale o equivalente, soldadura. Incluye resane de superficie, pintura 3 en 1 y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación y instalación. Incluye resane en concreto si es necesario.	UND	2	$ 4.160.653	$ 8.321.306
COSTO DIRECTO					**28.827.053**
PORCENTAJE DE A.U					**30.98%**
VALOR COSTOS INDIRECTOS					**8.929.946**
TOTAL OBRA CIVIL					**37.756.999**