

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS	
------------	--	---


OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA.	ITEM:	NP01	mantenimiento de bajantes para aguas lluvias, incluyendo limpieza, desobstrucción.
		UNIDAD:	ML	

I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/hora	Rendimiento	Valor Parcial	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 264	
SECCION DE ANDAMIOS	HORA	\$ 1.960	0,80	\$ 1.568	
HIDROLAVADORA	HORA	\$ 700,00	0,30	\$ 210,00	
Sonda de limpieza (desobstrucción)	HORA	\$ 500,00	0,30	\$ 150,00	
Subtotal				\$	2.191,50

II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio unit.	Cantidad	Valor Parcial	
Bolsas para desechos	und	\$ 1.038,50	1,00	\$ 1.038,50	
Subtotal				\$	1.038,50

III. TRANSPORTES					
Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor parcial
Subtotal				\$	-

VI. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora		Rendimiento		Valor parcial
M.O ALBAÑERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 31.000		0,17		\$ 5.270,00
Subtotal				\$	5.270,00

NOMBRE Y FIRMA		TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 8.500,00
 MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA R.L SGIN SAS CONTRATISTA					
		FECHA		13/12/2024	

PROPONENTE	SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS	 SGIN Servicio Global de Ingeniería S.A.S.
------------	--	---

OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA.	ITEM:	NP02	Inspección, limpieza, reparación, y reacondicionamiento de un canal existente, incluyendo remoción de sedimentos, residuos sólidos, vegetación obstructiva, y reparación de fisuras.
		UNIDAD:	ML	

I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/hora	Rendimiento	Valor Parcial	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 574	
SECCION DE ANDAMIOS	HORA	\$ 1.960	0,80	\$ 1.568	
HIDROLAVADORA	HORA	\$ 700,00	0,50	\$ 350,00	
Subtotal				\$	2.491,50

II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio unit.	Cantidad	Valor Parcial	
Sellador epoxico	GL	\$ 185.000,00	0,05	\$ 9.250,00	
pintura impermeabilizante	GL	\$ 125.000,00	0,03	\$ 3.750,00	
Sika flex	UND	\$ 55.000,00	0,01	\$ 550,00	
Tornillos de fijación	UND	\$ 329,50	3	\$ 988,50	
Subtotal				\$	14.538,50

III. TRANSPORTES					
Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor parcial
Subtotal				\$	-

VI. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora		Rendimiento		Valor parcial
M.O ALBAÑERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 31.000		0,37		\$ 11.470,00
Subtotal				\$	11.470,00

NOMBRE Y FIRMA		TOTAL COSTO DIRECTO		
 MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA R.L SGIN SAS CONTRATISTA				\$ 28.500,00
		FECHA		13/12/2024

PROPONENTE	SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS	
------------	--	---

OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA.	ITEM:	NP03	Mantenimiento y Recorrido de Cubierta Remoción de escombros, hojas y materiales obstruyentes. Revisión y ajuste de elementos estructurales y fijaciones. Reparación de filtraciones y aplicación de sellantes impermeables.
		UNIDAD:	M2	

I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/hora	Rendimiento	Valor Parcial	
HERRAMIENTA MENOR (10%)	%			\$ 1.240	
SECCION DE ANDAMIOS	HORA	\$ 1.960	1,00	\$ 1.960	
HIDROLAVADORA	HORA	\$ 700,00	0,50	\$ 350,00	
				Subtotal	\$ 3.550,00

II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio unit.	Cantidad	Valor Parcial	
Sellador epoxico	GL	\$ 185.000,00	0,019	\$ 3.550,00	
				Subtotal	\$ 3.550,00

III. TRANSPORTES					
Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor parcial
				Subtotal	\$ -

VI. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor parcial		
M.O ALBAÑERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 31.000	0,40	\$ 12.400,00		
				Subtotal	\$ 12.400,00

NOMBRE Y FIRMA	TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 19.500,00
 MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA R.L SGIN SAS CONTRATISTA				
	FECHA		13/12/2024	

PROPONENTE	SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS	
------------	--	---

OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA.	ITEM:	NP04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTONICA (INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN)
		UNIDAD:	M2	

I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/hora	Rendimiento	Valor Parcial	
HERRAMIENTA MENOR (10%)	%			\$ 2.480	
SECCION DE ANDAMIOS	HORA	\$ 1.960	1,00	\$ 1.960	
Subtotal				\$	4.440,00

II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio unit.	Cantidad	Valor Parcial	
TEJA ARQUITECTONICA VERDE	M2	\$ 43.728,00	1,000	\$ 43.728,00	
TORNILLO DE FIJACIÓN DOBLE ALA	UND	\$ 350,00	6,00	\$ 2.100,00	
BRONCOELASTICO	GL	\$ 110.000,00	0,03	\$ 3.300,00	
SIKAFLEX	UND	\$ 55.000,00	0,01	\$ 550,00	
Subtotal				\$	49.678,00

III. TRANSPORTES					
Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor parcial
Subtotal				\$	-

VI. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor parcial		
M.O ALBAÑERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 31.000	0,80	\$ 24.800,00		
Subtotal				\$	24.800,00

NOMBRE Y FIRMA	TOTAL COSTO DIRECTO			\$	78.918,00
 MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA R.L SGIN SAS CONTRATISTA					
	FECHA		13/12/2024		

PROPONENTE	SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS	
------------	--	---

OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA.	ITEM:	NPS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA CAL 18
		UNIDAD:	ML	

I. EQUIPO					
Descripcion	Tipo	Tarifa/hora	Rendimiento	Valor Parcial	
HERRAMIENTA MENOR (10%)	%			\$ 372	
SECCION DE ANDAMIOS	HORA	\$ 1.960	1,00	\$ 1.960	
Equipo de soldadura	HORA	\$ 648,00	1,00	\$ 648,00	
Equipo de Corte	HORA	\$ 500,00	1,00	\$ 500,00	
Subtotal				\$	3.480,00

II. MATERIALES EN OBRA					
Descripcion	Unidad	Precio unit.	Cantidad	Valor Parcial	
Platina cal 18	UND	\$ 98.000,00	0,100	\$ 9.800,00	
Subtotal				\$	9.800,00

III. TRANSPORTES					
Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor parcial
Subtotal					\$ -

VI. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora		Rendimiento		Valor parcial
M.O ALBAÑERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 31.000		0,12		\$ 3.720,00
Subtotal					\$ 3.720,00

NOMBRE Y FIRMA	TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 17.000,00
 MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA R.L SGIN SAS CONTRATISTA				
	FECHA		13/12/2024	