

CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ESCUELA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE PESCA - BOYACÁ

ITEM RES PRECIOS GOBERNAC IÓN DE BOYACÁ	ITEM CTO OBRA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES						
1.01.41	1.1	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E <= 20 cm.	M2	18	\$ 41.781,00	\$ 752.058,00
2. CIMENTACIÓN Y DESAGÜES						
1.02.17	2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	16	\$ 51.943,58	\$ 831.097,28
1.02.06	2.2	CONCRETO CICLOPEO 10,5MPa (1500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	7,74	\$ 404.532,63	\$ 3.131.301,04
1.02.30	2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84	Kg	178	\$ 6.565,77	\$ 1.168.707,06
3. PINTURA						
1.09.01	3.1	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	220	\$ 16.684,41	\$ 3.670.570,20
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS						
1.19.01	4.1	CANCHA MINI FUTBOL INCL. MALLA. TUBO 3" Y 2"	UNID	2	\$ 2.615.810,00	\$ 5.231.620,00
1.19.01	4.2	CANCHA PARA SOLO BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO TUBO 3" Y 2". INCL. TABLERO ACRILICO	Jgo	1	\$ 4.490.625,00	\$ 4.490.625,00
1.19.07	4.3	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M	ML	74	\$ 7.460,38	\$ 552.068,12
5. OTROS						
1.20.10	5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE	UND	1	\$ 539.560,79	\$ 539.560,79
2.01.09	5.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVAC	M3	2,7	\$ 27.067,30	\$ 73.081,71
6. REFORESTACIÓN						
2.09.07	6.1	MANTENIMIENTO DE PRADOS		214	\$ 4.514,00	\$ 965.996,00
7. PRELIMINARES (VÍAS)						
3.01.05	7.1	DESMONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METALICAS(INCLUYE CARGUE Y DESCARGUES)	Kg	380	\$ 1.533,46	\$ 582.714,80
8. DOTACIÓN RECREACIÓN INFANTIL						
	8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE 2 RESBALADEROS, 1 PASAMANOS, PUENTE DE CONEXIÓN ENTRE KIOSKOS , ELABORADO EN ESTRUCTURA METALICA Y ACCESORIOS EN FVP	UND	1	\$ 9.897.000,00	\$ 9.897.000,00

VALOR COSTO DIRECTO						\$ 31.886.400,00
A.I.U		25%				\$ 7.971.600,00
VALOR TOTAL						\$ 39.858.000,00