ESTUDIOS DEL MERCADO CUADRO COMPARATIVO

						COTIZACION ICM		COTIZACION MORA Y PORTO			
ITEM	CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION GENERLA DEL O SERVICIO	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR PROMEDIO ESTIMADO	VALOR TOTAL PROMEDIO ESTIMADO
1		7	UN	MANGUERAS, BOQUILLASEXTINTORES Y ACCESORIOS PARA GABINETES CONTRAINCENDIO	Suministro de Manguera sintetica 1.1/2 PULGADA x100 recubierta nitrilo C/acoples keyul tubo interno en caucho sintetico , tubo medio en nylon tipo sarga, tubo externo en nitrilo, 40 psi presion de trabajo, acoples en duralumino, certificaciòn "ul" aprobado "fm"	$ 3.230.850,00	$ 22.615.950,00	$ 3.391.500,00	$ 23.740.500,00	$ 3.311.175,00	$ 23.178.225,00
2		7	UN	MANGUERAS, BOQUILLASEXTINTORES Y ACCESORIOS PARA GABINETES CONTRAINCENDIO	Suministro de boquilla C/pist quadrafog 1 1/2" nh (30-125 gpm)tft fm d/g ** fabricada en aluminio adonizado, terminacion interna y externa en pintura electrostatica, selector de galonaje, sistema flus hing.dientrs giratorios en acero inixidable, certificaciòn "fm"!	$ 4.950.400,00	$ 34.652.800,00	$ 5.152.700,00	$ 36.068.900,00	$ 5.051.550,00	$ 35.360.850,00
3		1	UN	MANGUERAS, BOQUILLASEXTINTORES Y ACCESORIOS PARA GABINETES CONTRAINCENDIO	Suministro del valvula globo de 1 1/2	$ 208.250,00	$ 208.250,00	$ 166.600,00	$ 166.600,00	$ 187.425,00	$ 187.425,00
4		7	UN	MANGUERAS, BOQUILLASEXTINTORES Y ACCESORIOS PARA GABINETES CONTRAINCENDIO	Suministro de Aviso para gabinete	$ 14.875,00	$ 104.125,00	$ 13.566,00	$ 94.962,00	$ 14.220,50	$ 99.543,50
5		1	UN	MANGUERAS, BOQUILLASEXTINTORES Y ACCESORIOS PARA GABINETES CONTRAINCENDIO	Suministro de llave spanner	$ 77.350,00	$ 77.350,00	$ 61.880,00	$ 61.880,00	$ 69.615,00	$ 69.615,00
6		3	UN	MANGUERAS, BOQUILLASEXTINTORES Y ACCESORIOS PARA GABINETES CONTRAINCENDIO	Suministro de hacha pico	$ 122.213,00	$ 366.639,00	$ 97.580,00	$ 292.740,00	$ 109.896,50	$ 329.689,50
7		1	UN	MANGUERAS, BOQUILLASEXTINTORES Y ACCESORIOS PARA GABINETES CONTRAINCENDIO	Suministro e instalaciòn de gabinete Contraincendio, no incluye manguera ni boquilla.	$ 1.960.525,00	$ 1.960.525,00	$ 1.418.480,00	$ 1.418.480,00	$ 1.689.502,50	$ 1.689.502,50
8		7	UN	MANGUERAS, BOQUILLASEXTINTORES Y ACCESORIOS PARA GABINETES CONTRAINCENDIO	Suministro de extintores abc de 10 lbs	$ 91.868,00	$ 643.076,00	$ 88.060,00	$ 616.420,00	$ 89.964,00	$ 629.748,00
							$ 60.628.715,00		$ 62.460.482,00		$ 61.544.598,50

COTIZACION		PROMEDIO
IMC	$ 60.628.715,00	
MORA Y PORTO	$ 62.460.482,00	$ 61.544.598,50