AVISO DE CONVOCATORIA
Artículo 30 de la Ley 80 de 1993
MUNICIPIO DE TAUSA (CUNDINAMARCA)

LICITACIÓN PÚBLICA
LP-001-2025

Tausa, Cundinamarca, marzo de 2025

EL MUNICIPIO DE TAUSA (CUNDINAMARCA), dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se permite informar que iniciará el trámite pre-contractual que se detalla a continuación:

1. LUGAR FÍSICO O ELECTRÓNICO DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: Los estudios previos, las especificaciones técnicas y el proyecto de pliego de condiciones estarán a disposición para consulta en las páginas web **www.colombiacompra.gov.co**, así como en la Secretaría General y de Gobierno en la Alcaldía Municipal ubicada en la Carrera 3 # 3-24 - Conmutador: (091) 8583051 – 8583058 y en el correo gobierno@tausa-cundinamarca.gov.co

2. OBJETO A CONTRATAR:

CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMERINOS, BATERÍAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCÍA DEL MUNICIPIO DE TAUSA – CUNDINAMARCA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El proponente deberá prestarle al Municipio de Tausa los siguientes servicios, elementos y bienes, de acuerdo con el Anexo Técnico:

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1			PRELIMINARES				
1	1,01		ICCU 1,01	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00000000	2.772.430,000	2.772.430,000
2	1,02		ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	1.543,00000000	13.446,000	20.747.178,000
3	1,03		APU 01	CONSTRUCCION DE FILTRO DE CORONACIO DE 80X60 (INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL GRANULAR, GEOTEXTIL Y TUB	ML	83,00000000	248.750,413	20.646.284,315
4	1,04		ICCU 16,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1.140,38037807	68.434,000	78.040.790,793
5	1,05		ICCU 4,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	168,00000000	11.870,000	1.994.160,000
6	1,06		ICCU 16,08	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	296,00000000	88.382,000	26.161.072,000
7	1,07		ICCU 16,07	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	31,00000000	28.837,000	893.947,000
8	1,08		ICCU 1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1,00000000	3.658.472,000	3.658.472,000
9	1,09		ICCU 1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	330,00000000	9.368,000	3.091.440,000
10	1,10		ICCU 4,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	279,00000000	11.444,000	3.192.876,000
11	1,11		ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	36,00000000	153.773,000	5.535.828,000
12	1,12		ICCU 16,03	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	6,00000000	43.107,000	258.642,000
13	1,13		ICCU 4,04	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	19,00000000	288.769,000	5.486.611,000
14	1,14		ICCU 16,01	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	276,00000000	7.261,000	2.004.036,000
Subtotal								174.483.767,107
	2			CIMENTACION				
15	2,01		ICCU 4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	63,00	1.282.001,000	80.766.063,000
16	2,02		ICCU 2,07	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	20,00	110.717,000	2.214.340,000
17	2,03		ICCU 4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	34,00	364.638,000	12.397.692,000
18	2,04		ICCU 2,08	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	14,00	764.480,000	10.702.720,000
19	2,05		ICCU 2,07	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	55,00	817.038,000	44.937.090,000
20	2,06		ICCU 2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	51,00	394.871,000	20.138.421,000
21	2,07		ICCU 2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	3,00	740.936,000	2.222.808,000
22	2,08		ICCU 4,19	BARANDA METÁLICA	ML	107,00	596.917,000	63.870.119,000
23	2,09		ICCU 2,03	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	3,00	454.010,000	1.362.030,000
24	2,10		ICCU 13,06	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	48,00	40.410,000	1.939.680,000
25	2,11		ICCU 13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	5,00	69.787,000	348.935,000
26	2,12		ICCU 4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	31,00	931.242,000	28.868.502,000
Subtotal								269.768.400,000
	3			ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
27	C 3.01		ICCU 4,03	COLUMNAS 3500 PSI	M3	22,00	1.069.769,000	23.534.918,000
28	C 3.02		ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	18.820,00	7.846,000	147.661.720,000
29	C 3.03		ICCU 8,02	CONCRETO 3500 PSI	M3	6,00	439.388,000	2.636.328,000
30	C 3.04		ICCU 5,54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	168,00	29.842,000	5.013.456,000
31	C 3.05		ICCU 4,12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	8,00	138.989,000	1.111.912,000
32	C 3.06		ICCU 4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	11,00	1.143.182,000	12.575.002,000

33	C 3.07		ICCU 4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	4,00	1.109.616,000	4.438.464,000
Subtotal								196.971.800,000
	4			**MAMPOSTERIAS**				
34	4,01		ICCU 5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0,12 M	M2	364,00	58.215,000	21.190.260,000
35	4,02		ICCU 6,03	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	83,00	10.724,000	890.092,000
36	4,03		ICCU 5,05	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	60,00	69.412,000	4.164.720,000
37	4,04		ICCU 5,01	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	22,00	45.055,000	991.210,000
38	4,05		ICCU 13,01	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	178,00	54.760,000	9.747.280,000
39	4,06		ICCU 14,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	226,00	81.725,000	18.469.850,000
40	4,07		ICCU 14,02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	26,00	50.288,000	1.307.488,000
41	4,08		ICCU 14,06	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	55,00	105.455,000	5.800.025,000
42	4,09		ICCU 14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	45,00	12.511,000	562.995,000
43	4,1		ICCU 13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	226,00	34.457,000	7.787.282,000
44	4,11		ICCU 6,05	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	178,00	9.848,000	1.752.944,000
45	4,12		ICCU 6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	239,00	26.207,000	6.263.473,000
46	4,13		ICCU 6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	65,00	16.424,000	1.067.560,000
47	4,14		ICCU 6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	37,00	31.160,000	1.152.920,000
48	4,15		ICCU 18,14	ESTUCO	M2	239,00	11.156,000	2.666.284,000
49	4,16		ICCU 18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	65,00	7.067,000	459.355,000
50	4,17		ICCU 18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	239,00	10.905,000	2.606.295,000
51	4,18		ICCU 18,24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	65,00	6.984,000	453.960,000
52	4,19		ICCU 10,02	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	7,00	287.311,000	2.011.177,000
Subtotal								89.345.170,000
	5			**CUBIERTAS**				
53	5,01		ICCU 10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	21085,00	21.563,000	454.655.855,000
54	5,02		ICCU 7,43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	656,00	87.901,000	57.663.056,000
55	5,03		ICCU 7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	58,00	47.967,000	2.782.086,000
56	5,04		APU 02	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES DE LAMINA DELGADA(INCLUYE CONEXIONES)	KG	837,00	16.250,719	13.601.851,431
57	5,05		ICCU 7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	14,00	602.565,000	8.435.910,000
58	5,06		APU 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INLUYE ENTRAMADO)	M2	95,00	83.958,289	7.976.037,466
59	5,07		ICCU 13,09	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	8,00	43.257,000	346.056,000
60	5,08		ICCU 13,05	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	8,00	110.521,000	884.168,000
Subtotal								**546.345.019,897**
	6			**ACABADOS Y ACCESORIOS**				
61	6,01		ICCU 14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	35,00	14.850,000	519.750,000
62	6,02		ICCU 14,35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	75,00	13.738,000	1.030.350,000
63	6,03		ICCU 10,07	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	23,00	300.093,000	6.902.139,000
64	6,04		ICCU 10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	19,00	1.083.547,000	20.587.393,000
65	6,05		ICCU 9,14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	4,00	630.882,000	2.523.528,000
66	6,06		ICCU 10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	99,00	376.715,000	37.294.785,000
67	6,07		ICCU 14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	9,00	172.256,000	1.550.304,000
68	6,08		ICCU 17,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	6,00	1.199.560,000	7.197.360,000
69	6,09		ICCU 17,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	10,00	257.065,000	2.570.650,000
70	6,10		ICCU 5,08	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	9,00	134.841,000	1.213.569,000
71	6,11		ICCU 17,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	4,00	1.376.932,000	5.507.728,000
72	6,12		ICCU 17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	4,00	290.874,000	1.163.496,000
73	6,13		ICCU 11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	2,00	869.280,000	1.738.560,000
74	6,14		ICCU 6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	3,00	714.026,000	2.142.078,000
75	6,15		ICCU 9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	4,00	126.907,000	507.628,000
76	6,16		ICCU 9,24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	8,00	100.490,000	803.920,000
77	6,17		ICCU 9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	9,00	61.296,000	551.664,000
78	6,18		ICCU 10,04	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	4,00	217.259,000	869.036,000
79	6,19		ICCU 17,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	416.635,000	416.635,000
80	6,20		ICCU 17,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	275.604,000	275.604,000
Subtotal								**95.366.177,000**
	7			**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
81	7,01		APU 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SYLVANIA LED BALA 15W NW MV JUPITER P25265 100-277 VAC, 60 Hz, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, 15W, 1400 LM, 4000 K. IP 20 PARA INSTALACIÓN TIPO INCRUSTAR. (INCLUYE CABLE N°12 Y BRAZO METALICO).	UN	22,00	182.630,225	4.017.864,950
82	7,02		APU 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SYLVANIA LED Syl-Street LED SYL-STREET 35W NW 7P P25819, 60 Hz, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, 35W, 5300 LM, 4000 K. IP 66 PARA INSTALACIÓN EN BRAZO METÁLICO TIPO PEATONAL (INCLUYE CABLE N°12 Y BRAZO METALICO).	UN	9,00	794.151,793	7.147.366,140
83	7,03		APU 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SYLVANIA Proyector LED LED PROY SYLVEO 200W CW UNV N P23579, 60 Hz, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, 200W, 24000 LM, 5000 K. IP 66 PARA INSTALACIÓN SOBREPUESTA EN ESTRUCTURA METÁLICA. (INCLUYE CABLE N°12 Y BRAZO METALICO).	UN	5,00	1.570.163,567	7.850.817,833
84	7,04		APU 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SYLVANIA Proyector LED LED PROY SYLVEO 300W CW UNV P23580, 60 Hz, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, 300W, 36000 LM, 5000 K. IP 66 PARA INSTALACIÓN SOBREPUESTA EN ESTRUCTURA METÁLICA. (INCLUYE CABLE N°12 Y BRAZO METALICO).	UN	29,00	2.187.577,233	63.439.739,767
85	7,05		ICCU 12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	9,00	1.747.297,000	15.725.673,000
86	7,06		APU 8	SUMINISTRO DE MASTIL METÁLICO DE LAS SIGUIENTES LONGITUDES 27 M. CON CRUCETA MÉTALICA PARA PROYECTORES DE 2 FILAS POR 3 COLUMNAS Y CANASTA PARA MANTENIMIENTO. INCLUYE JUNCTION BOX O CAJA METÁLICA DE PIE DE POSTE IP65 CON FUSIBLES DE 10 A PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS	UN	5,00	9.376.994,133	46.884.970,667
87	7,07		APU 9	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS - HL-95512 (INCLUYE CAJA 4"X4" METALICA GALVANIZADA).	UN	4,00	45.057,999	180.231,995
88	7,08		ICCU 12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	1,00	1.966.532,000	1.966.532,000
89	7,09		ICCU 12,12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	6,00	63.266,000	379.596,000
90	7,10		APU 10	TUBO CONDUIT 3"PVC TIPO DB	ML	753,00	37.519,313	28.252.042,940
91	7,11		APU 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE METAL CODUIT EMT Ø3", (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	20,00	112.833,371	2.256.667,422
92	7,12		ICCU 12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	159,00	10.185,000	1.619.415,000
93	7,13		APU 12	SUMINISTRO E INSTALACIION DE TUBO EMT Ø3" FLEXIBLE PARA MASTILES (INCLUYE ACCESORIOS Y COLLARINES).	ML	135,00	101.938,528	13.761.701,280
94	7,14		APU 13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOPLE ENTRE TUBERIA CONDUIT PVC Y METÁLICA, PARA INSTALACION SUBTERRÁNEA Ø3"	UN	6,00	29.412,538	176.475,230
95	7,15		APU 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA 90 GRADOS, Ø3" GALVANIZADA, TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT EMT	UN	15,00	108.333,274	1.624.999,113
96	7,16		APU 15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE HALADO Y PARA INSTALACION A LA INTEMPERIE A PRUEBA DE CORROSION CON 2 ENTRADAS DE 1"	UN	41,00	218.253,729	8.948.402,875
97	7,17		APU 16	CAJAS NORMA CODENSA CS-274	UN	18,00	599.944,169	10.798.995,046
98	7,18		APU 17	CAJAS NORMA CODENSA CS-275	UN	13,00	970.634,364	12.618.246,736
99	7,19		APU 18	1x(3 x 2 AWG + 1N x 2 AWG + 1G x 6 AWG)	ML	16,00	26.352,170	421.634,722
100	7,20		APU 19	1x(1 x 12 AWG + 1N x 12 AWG + 1G x 12 AWG)	ML	110,00	27.147,031	2.986.173,356
101	7,21		APU 20	1x(2 x 12 AWG + 1N x 12 AWG + 1 x 12 AWG)	ML	32,00	35.264,678	1.128.469,682

102	7,22		APU 21	1x(3 x 12 AWG + 1N x 12 AWG + 1G x 12 AWG)	ML	240,00	43.382,325	10.411.757,911
103	7,23		APU 22	1x(3 x 2 AWG + 1N x 2 AWG + 1G x 10 AWG)	ML	195,00	21.088,994	4.112.353,849
104	7,24		APU 23	1x(3 x 4 AWG + 1N x 4 AWG + 1G x 12 AWG)	ML	270,00	70.067,736	18.918.288,826
105	7,25		APU 24	1x(3 x 6 AWG + 1N x 6 AWG + 1G x 12 AWG)	ML	238,00	49.755,912	11.841.907,149
106	7,26		APU 25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO CABLE DE COBRE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE LOS SIGUIENTES CALIBRES: 2/0 AWG AWG	ML	490,00	50.225,030	24.610.264,778
107	7,27		APU 26	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE Ø 16 mm X 2400 mm DE LONGITUD.	UN	15,00	270.375,539	4.055.633,090
108	7,28		APU 27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA CONTINUIDAD EN DUCTERIA EN INSTALACIÓN AEREA DE LOS SIGUIENTES CALIBRES: 3/8"	ML	135,00	59.470,187	8.028.475,272
109	7,29		APU 28	SOLDADURA EXOTERMICA DE 45 gr A 115 gr	UN	30,00	13.027,509	390.825,280
110	7,30		APU 29	PUNTA FRANKLIN 1 m	UN	5,00	120.099,378	600.496,889
111	7,31		APU 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES DPS DE ÓXIDO DE ZINC (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO) 12 kV, 10.2 kV MCOV, 10 kA, TIPO DISTRIBUCIÓN.	UN	3,00	133.387,003	400.161,008
112	7,32		APU 31	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADOR MONOPOLAR TIPO CORTACIRCUITOS (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO).	UN	3,00	268.882,569	806.647,708
113	7,33		APU 32	TEMPLETE SENCILLO POSTE DIRECTO A TIERRA	UN	1,00	707.614,986	707.614,986
114	7,34		APU 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SERVICIOS GENERALES PARA ALUMBRADO, 208/120 V, 100A, 10 kA, 5 HILOS, SOBREPONER, ENCERRAMIENTO IP 42, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X75A Y DE 24 CIRCUITOS DEISTRIBUIDOS ASI: 10 UND de 3X15 A, 8 UND de 1X6 A Y 6 RESERVAS NO EQUIPADAS	UN	1,00	2.621.443,447	2.621.443,447
115	7,35		APU 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SERVICIOS GENERALES PARA ALUMBRADO, 208/120 V, 100A, 10 kA, 5 HILOS, SOBREPONER, ENCERRAMIENTO IP 42, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X15A Y DE 12 CIRCUITOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 UND 3X6 A, 1 UND DE 2X6 A, 2 UND DE 1X6 A, 3 RESERVAS EQU	UN	2,00	2.603.768,747	5.207.537,494
116	7,37		ICCU 12,09	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	5,00	77.572,000	387.860,000
117	7,38		ICCU 12,10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	7,00	177.043,000	1.239.301,000
118	7,39		APU 35	PROTECCIÓN DIFERENCIAL PARA CIRCUITOS GFCI	UN	7,00	103.450,968	724.156,778
Subtotal								**327.250.741,217**
	8			**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
119	8,01		ICCU 3,03	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	6,00	610.055,000	3.660.330,000
120	8,02		ICCU 3,06	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	11,00	459.213,000	5.051.343,000
121	8,03		ICCU 7,05	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	35,00	50.087,000	1.753.045,000
122	8,04		ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	116,00	68.168,000	7.907.488,000
123	8,05		ICCU 11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	57,00	123.190,000	7.021.830,000
124	8,06		APU 36	RED SANITARIA PVC-S 8"	ML	45,00	150.311,490	6.764.017,000
125	8,07		ICCU 11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	415,00	20.657,000	8.572.655,000
126	8,08		ICCU 11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	108,00	12.573,000	1.357.884,000
127	8,09		ICCU 3,05	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	1,00	358.564,000	358.564,000
128	8,10		ICCU 11,35	REGISTRO 1"	UN	6,00	150.164,000	900.984,000
129	8,11		ICCU 11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	2,00	418.651,000	837.302,000
Subtotal								**44.185.442,000**
	9			**CANCHA**				
130	9,01		APU 37	CONSTRUCCION DE FILTRO DE 80X60 (INCLUYE MATERIAL GRANULAR, GEOTEXTIL Y TUBERIA DE DRENAJE 4")	ML	107,00	82.612,301	8.839.516,192
131	9,02		APU 38	CONSTRUCCION DE FILTRO DE 80X60 (INCLUYE MATERIAL GRANULAR, GEOTEXTIL Y TUBERIA DE DRENAJE 8")	ML	77,00	169.903,991	13.082.607,296
132	9,03		APU 39	PRADIZACIÓN EN GRAMA (PASTO KIKUYO) EXISTENTE CAMPO DEPORTIVO	M2	6864,00	26.017,821	178.586.322,363
133	9,04		ICCU 2,09	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	275,00	116.612,000	32.068.300,000
134	9,05		ICCU 19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	132,00	1.045.404,000	137.993.328,000
Subtotal								**370.570.073,851**
	10			**URBANISMO**				
135	10,01		ICCU 4,58	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	33,00	64.632,000	2.132.856,000
136	10,02		ICCU 13,08	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	15,00	100.811,000	1.512.165,000
137	10,03		ICCU 14,03	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	145,00	94.239,000	13.664.655,000
138	10,04		ICCU 5,04	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	31,00	76.597,000	2.374.507,000
139	10,05		ICCU 6,08	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	55,00	91.889,000	5.053.895,000
140	10,06		ICCU 5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	24,00	125.577,000	3.013.848,000
141	10,07		ICCU 5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	9,00	45.048,000	405.432,000
142	10,08		ICCU 2,04	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	1,00	84.654,000	84.654,000
143	10,09		ICCU 2,05	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	4,00	80.495,000	321.980,000
144	10,10		ICCU 8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	31,00	873.589,000	27.081.259,000
145	10,11		ICCU 8,08	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	1,00	558.833,000	558.833,000
146	10,12		ICCU 2,09	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	7,00	27.243,000	190.701,000
147	10,13		ICCU 4,21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	4,00	554.947,000	2.219.788,000
148	10,14		ICCU 6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	4,00	1.102.315,000	4.409.260,000
149	10,15		APU 40	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN MADERA CON LISTONES DE MADERA	UN	2,00	815.054,518	1.630.109,037
Subtotal								**64.653.942,037**
							SUBTOTAL OBRAS	**2.178.940.533,109**

A.I.U. %	33	719.050.375,926
INTERVENTORIA %		
SUBTOTAL OBRAS		2.897.990.909,035
CERTIFICACION RETILAP		6.350.000,000
CERTIFICACION RETIE		**5.860.000,000**
VALOR TOTAL		**2.910.200.909,09**

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA.

4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización y perfeccionamiento del contrato o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.

5. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: La fecha presupuestada para la presentación de propuestas u ofertas es el 15 de abril de 2025: 17:00 horas, según cronograma de actividades.

6. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato es por la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($2.910.200.909,09)** incluyendo IVA, tasas, contribuciones, estampillas, demás impuestos y gastos requeridos y necesarios para el suministro efectivo objeto de este proceso.

Para efectos informativos de los descuentos que se realizan por parte de la Entidad, se relacionan los siguientes, sobre los cuales se deberán tener en cuenta para presentar la propuesta, junto con los demás impuestos y retenciones a que haya lugar de acuerdo con las condiciones propias de cada oferente:

TRIBUTO	VALOR Y PORCENTAJES
ESTAMPILLA PROCULTURA	(1,5%)
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	(2%)
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	(4%)
ESTAMPILLA PROFAMILIA	(2%)
FONDO DE SEGURIDAD	(5%)
ESTAMPILLA ELECTRIFICACIÓN RURAL	(1%)
RETE FUENTE	(2%)
RETE ICA	10*1000
IVA%	(15%)

El presupuesto está soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2025000067 de 2025, en donde se encuentran relacionados los recursos para el presente proceso, así como sus fuentes y demás información presupuestal, documento que se encuentra como parte de este Pliego de Condiciones, disponible en el acápite de documentos del proceso.

7. CONTRATACION COBIJADA POR ACUERDO COMERCIAL: Teniendo en cuenta el Decreto 1082 de 2015 y la cuantía a contratar, el presente proceso de selección está sujeto a los siguientes Acuerdo Internacional o Tratados de Libre Comercio.

Acuerdo Comercial		**Valor a partir de cual el Acuerdo Comercial es aplicable**	**Excepción Aplicable al Proceso de Contratación**	**Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial**
Alianza Pacifico	Chile	Bienes y servicios $655'366000 Servicios de construcción a partir de $16'384.153	1,2,3,4,5,6,7,12,14, 15,16,17,28,29,55	
	Perú			
Chile		Bienes y servicios $643'264.000 Servicios de construcción a partir de $16'081.602.000	1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,16,17,18, 19,28,29,32,33,34,35,36,37,47	
Estados AELC		Bienes y servicios $655'366.000 Servicios de construcción a partir de $16'384.153.000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37	
Triángulo norte	Guatemala	No incluye valores	1,2,3,4,5,6,9, 14,20,21,50,51,52,53,	
Unión Europea		Bienes y servicios $643'264.000 Servicios de construcción	1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 23, 28, 29, 32, 34, 35, 37	

	$16.081'602.000		
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN	Cualquier valor	NO	

8. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. El presente proceso de selección no se limitará exclusivamente a Mypes (micro y pequeña empresa) y Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) pues no se cumplen los presupuestos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.

9. CONDICIONES DE PARTICIPACION: Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 quien esté interesado en participar en el presente proceso deberá cumplir y acreditar las siguientes condiciones establecidas en los estudios previos y los pliegos de condiciones:

- Requisitos habilitantes
- Capacidad Jurídica
- Capacidad Financiera
- Capacidad organizacional
- Experiencia del proponente
- Capacidad Técnica

En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, el documento de constitución deberá cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) deberán acreditar que su duración no es inferior al plazo de ejecución del contrato y por lo menos UN (1) año más. En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir individualmente con esta regla.

El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones, anexando la documentación exigida.

10. CRONOGRAMA

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	5 de marzo de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Publicación de los estudios y documentos previos	5 de marzo de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	5 de marzo de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	19 de marzo de 2025: 17:00 horas	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	27 de marzo de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387

		https://www.tausa-cundinamarca.gov.co/
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	27 de marzo de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	N/A	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	28 de marzo de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Publicación del Pliego de Condiciones	28 de marzo de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Audiencia de asignación de Riesgos	31 de marzo de 2025	Alcaldía Municipal Tausa Cundinamarca, edificio nuevo Despacho Municipal segundo Piso
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	07 de abril de 2025: 17:00 horas	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	09 de abril de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Plazo máximo para la expedición de Adendas	09 de abril de 2025: 19:00 horas	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Fecha de cierre	15 de abril de 2025: 17:00 horas	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
		https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	21 de abril de 2025: 08:00 horas	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	28 de abril de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para	6 de mayo de 2025: 17:00 horas	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387

presentación de subsanaciones)		
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	09 de mayo de 2025: 17:00 horas	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
		https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	12 de mayo de 2025: 14:00 horas	Alcaldía Municipal Tausa Cundinamarca, edificio nuevo Despacho Municipal segundo Piso
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	13 de mayo de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Firma del Contrato	15 de mayo de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	16 de mayo de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387
Aprobación de Garantías	16 de mayo de 2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7759387

11. FORMA DE CONSULTA: Los interesados en participar en el presente proceso pueden consultar los estudios previos, el proyecto de pliegos de condiciones, el pliego de condiciones definitivo y los documentos soporte de la presente licitación en la página www.colombiacompra.gov.co, o en la Secretaría General y de Gobierno de la Alcaldía de Tausa.